

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr.8
ADRES INWESTYCJI : Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 8
INWESTOR : Szkoła Podstawowa Nr.8
ADRES INWESTORA : Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 8
CPV : 45214210-5
BRANŻA : Budowlana-daszek zabezpieczający

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodzimierz Galanciak upr.nr.216/87/WŁ

DATA OPRACOWANIA : grudzień, 2006r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień, 2006r

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DASZEK ZABEZPIECZAJĄCY					
1		Konstrukcje stalowe daszków jednospadowe	m ²		
d.1		34.98*1.40	m ²	48.972	
				RAZEM	48.972
2		Montaż płyt drewnianych gr.18mm do konstrukcji stalowej	m ²		
d.1		34.98*1.42	m ²	49.672	
				RAZEM	49.672
3		Rusztowania ramowe przesuwane	kol.		
d.1		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Rusztowania ramowe przesuwane-przesuwane	kol.		
d.1		22	kol.	22.000	
				RAZEM	22.000
5		Czas pracy rusztowania	m-g		
d.1		35	m-g	35.000	
				RAZEM	35.000
6		Rozebranie płyt drewnianych z daszka	m ²		
d.1		49.672	m ²	49.672	
				RAZEM	49.672
7		Demontaż daszka o konstrukcji stalowej	m ²		
d.1		48.972	m ²	48.972	
				RAZEM	48.972
8		Rusztowania ramowe przesuwane	kol.		
d.1		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Rusztowania ramowe przesuwane-przesuwane	kol.		
d.1		22	kol.	22.000	
				RAZEM	22.000
10		Czas pracy rusztowania	m-g		
d.1		16	m-g	16.000	
				RAZEM	16.000