

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA		POW. UŻYTK.
0.1	poczekalnia	gres	30,19 m²
0.2	gabinet	gres	28,18 m²
0.3	magazyn leków	gres	3,37 m²
0.4	gabinet zabiegowy	gres	22,32 m²
0.5	pomieszczenie pomocnicze	gres	9,48 m²
0.6	mycie zwierząt	gres	4,77 m²
0.7	izolatka zwierząt	gres	2,68 m²
0.8	izolatka zwierząt	gres	2,68 m²
0.9	komunikacja	gres	28,29 m²
0.10	komunikacja	gres	31,95 m²
0.11	pokój biurowy – kierownik	gres	21,81 m²
0.12	archiwum	gres	12,54 m²
0.13	mag. porządkowy	gres	12,54 m²
0.14	pomieszczenie socjalne	gres	17,67 m²
0.15	wiatrołap	gres	5,08 m²
0.16	wc męski	gres	4,38 m²
0.17	wc damski i niepełnosprawnych	gres	6,48 m²
0.18	łazienka	gres	3,72 m²
0.19	szatnia męska	gres	4,66 m²
0.20	szatnia damska	gres	5,60 m²
0.21	łazienka	gres	4,47 m²
0.22	magazyn karmy	gres	31,12 m²
0.23	kuchnia (przygotowanie karmy dla zwierząt)	gres	31,30 m²
0.24	pomieszczenie kotów	gres	39,95 m²
0.25	magazyn (izolatka kotów)	gres	17,09 m²
0.26	zmywalnia misek dla zwierząt	gres	9,25 m²
0.27	magazyn środków dezynfekcyjnych	gres	8,69 m²
0.28	garaż	gres	33,36 m²
0.29	magazyn ciał	gres	5,10 m²
0.30	eutanazja	gres	10,94 m²
0.31	kotłownia	gres	7,78 m²
0.32	magazyn opału	gres	8,26 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA			480,13 m²

NR	TECHNOLOGIA – WYPOSAŻENIE SCHRONISKA
1	KRZESŁA – MIEJSCA SIEDZĄCE W POCZEKALNI
2	BIURKO – STANOWISKO Z KOMPUTEREM
3	SZAFA – PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI SCHRONISKA
4	PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI WETERYNARYJNEJ
5	STÓŁ ZABIEGOWY – ŁATWOZMYWALNY LAMPA ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA BEZCIENIOWEGO LAMPA BAKTERIOBÓJCZA
6	SZAFA NA PRODUKTY LECZNICZE, ARTYKUŁY SANITARNE itp.
7	UMYWALKA
8	WANNA DO MYCIA ZWIERZĄT
9	ZLEW Z KRANEM NA WYS. 50CM
10	ZLEW
11	KUCHNIA ELEKTRYCZNA
12	ZAMRAŻARKA DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI DLA ZWIERZĄT
13	PRZECHOWYWANIE KARMY SUCHEJ
14	KOTŁY WARZELNE – ELEKTRYCZNE
15	BLAT ROBOCZY ŁATWOZMYWALNY
16	ZLEW DO MYCIA MISEK DLA ZWIERZĄT
17	SZAFKI DWUDZIELNE
18	ŻALUZJE (ochrona przed nasłonecznieniem)

UWAGA:

1. Istniejące wrota od strony północnej – mechaniczne czyszczenie ist. powłoki malarskiej następnie malowanie farbą podkładową i powierzchniową
2. Projektowane ściany działowe z bloczków gazobetonowych gr.12cm
3. Komin murowany z pustaków np. firmy Schiedel lub o równoważnych parametrach
4. Projektowane ocieplenie budynku styropianem gr. 10cm
5. Projekt instalacji wentylacyjnej (osobne opracowanie) stanowi integralną całość z proj. budowlanym W pomieszczeniu wc i łazienki wentylacja mechaniczna zapewniająca 20m³/h, a 50m³/h w łazienkach. W pozostałych pomieszczeniach zastosowano wentylację grawitacyjną (wykorzystano istniejące otwory w płytach korytkowych).
6. Ściana między izolatkami murowana do wysokość 280 cm – powyżej wypełnienie z poliwęglanu w celu oświetlenia 2 izolatki dla zwierząt.

UWAGA:

projektowane ściany działowe do wysokości 3,50 m (do projektowanego sufitu podwieszonego)

elementy do usunięcia

kratka ściekowa o konstrukcji utatwiającej łatwe czyszczenie

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY, ZAPLECZE KUCHENNE I MAGAZYN ŻYWNOSCI, POMIESZCZENIE DLA KOTÓW, KOCIĄT I SZCZENIĄT

JAKBUD	Temat:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SCHRONISKA (PRZYTULISKA) DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	Data: 12.2008
	Inwestor:	Gmina Pisztyków Trybunalski	Skala 1: 50
Zakład Usług Budowlanych JAKBUD 97-300 Piotrków Tryb. ul. Mgielewa 35 tel. (044) 732-60-60 /783 611 126	Adres:	ul. Małopolska - Podole dz. nr 524/1, 524/2 Piotrków Tryb.	Branża ARCH. / Nr rys. 1
	Rysunek:	Adaptacja budynku nr 1 rzut parteru	
	Autor:	mgr inż. Urszula Jakubowska mgr inż.arch. Anna Rogut	Nr G.P.N.7342/104/94 Nr 476/477/LOM/06