


LEGENDA

- 1
- ISTN. COKÓŁ DO RENOWACJI: SKUCIE GÓRNEJ CZ. PROFILOWANEJ, ODTWORZENIE ZA POMOCĄ FORMY SILIKONOWEJ WG ORYGINALNEGO WZORU, OCZYSZCZENIE CZ. PŁASKIEJ, ZAŁOŻENIE TYNKU DRYVIT, AMERISTONE T. 208 TETON.
- 1A
- PROJ. COKÓŁ DO WYKONANIA JAK NA BUDYNKU Z C. PEŁNEJ, CERAM., GR. 6,5CM NA ZAPR. CEM. Z TYNK. CEM.-WAP. GR. 1,5CM + TYNK DRYVIT AMERISTONE T. 208 TETON
- 1B
- PROJ. MUREK OPOROWY Z BŁOCZÓW BET. FUNDAMENT GR. 20CM NA ZAPR. CEM. OBUSTR. OTYMK. TYNK. CEM.-WAP. GR. 1,5CM + TYNK DRYVIT AMERISTONE T. 208 TETON OD STR. ZEWN.
- 2
- TYNK CEM.-WAP. DO RENOWACJI: LUŻNE FRAGMENTY DO SKUCIA, OCZYSZCZENIE I ZLIKWIDOWANIE SPĘKAŃ, NAPRAWA RYS ZA POMOCĄ MET. HELFIX, POKRYCIE FARBĄ.
- 3
- STOLARKA OKIENNA CZĘŚCIOWO WYMNIENIONA DO ZACHOWANIA, POZOSTAŁA DO WYMIANY (POZA OPRACOWANIEM).
- 4
- STOLARKA DRZWIOWA DO RENOWACJI.
- 4A
- ŚLUSARKA DRZWIOWA DO WYMIANY: DO PIWNICY DRZWI STALOWE OCIEPLONE I ZAMKNIĘCIE ZSYPU PIWNICZNEGO DRZWIAMI STYLOWYMI
- 5
- DETAL WIEŻYECZEK, GZYMSU PODOKAPOWEGO, OPASEK OKIEN I DRZWI DO RENOWACJI: WIEKSZE UBYTKI ODTWORZYĆ TUBĄG STUOKOPLAN LUB UZUPEŁNIENIE TYNKIEM CEM.-WAP. III KAT., POKRYCIE FARBĄ Z BŁ. CYNK. - TYTAN, GR. 0,7MM
- 6
- OBROBKI BŁACHARSKIE DO WYMIANY: PARAPETY ZEWN. OKIEN, OGNIOMURÓW, ATTYK, ORYNNOWANIE Z BŁ. CYNK. - TYTAN, GR. 0,7MM
- 7
- SCHODY ZEWN. WEJŚCIOWE Z BŁOKÓW GRANITU ANTYKOWANEGO.
- 7A
- OBROBKA GRANITEM GR. 4CM, SZRYM Z OBROBKA PROSTA W BLENDACH PO DRZWACH, BŁOK GRANIT. PRZY ZSYPIE DO PIWNICY, CZAPA GRANITOWA GR. 4 CM NA COKOLE MURKU OPROWOWEGO SCH. ZEWN. PIWNICZNYCH.
- 7B
- SCHODY ZEWN. WYJŚC. Z PIWNICY DO PRZEBUDOWY I OBOJZENIA GRANITEM PŁOMIENIOWANYM GR. 3CM W KOLORZE SZARYM
- 8
- ELEMENTY ŚLUSARKI STYLOWE: BALUSTRADA WG DETALU, POCHWYT Z PŁASKOWNIKA ANTYKOWANEGO 40X4MM, OGRODZENIE ŁĄCZNIKA.
- 9
- ELEMENTY OŚWIETLENIOWE PO RENOWACJI DO ZACHOWANIA.
- 10
- ELEMATY ŚLUSARSKIE PO RENOWACJI DO ZACHOWANIA: KRATY W OKNACH, UCHWYTY FLAGOWE.
- 11
- PRZYŁĄCZENIE RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZ., OSADNIK - W POZIOMIE TERENU.
- 12
- OBROBKA GZYMSÓW DACHÓWKĄ CERAM. DO RENOWACJI.



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (DAWNA SYNAGOGA)  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PROJEKT REMONTU ELEWACJI  
ELEWACJA POŁUDNIOWA  
SKALA 1:100

ul. Piotrkowska 45, tel. 630 17 84		ARTIA sp. z o.o.	
adres	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (DAWNA SYNAGOGA)	data	07.2008
adres	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. JERÓZOLIWSKA 29	projektant	ELEWACJA POŁUDNIOWA – PROJEKT REMONTU
projektant	młg. inż. arch. DANUTA WŁODARSKA	skala	1:100
projektant	młg. inż. arch. MICHAŁ NADER	nr. w. 180/09/18	12