

LEGENDA

- 1

ISTN. COKÓŁ DO RENOWACJI: SKRUCIE GÓRNEJ CZ. PROFILOWANEJ, ODTWORZENIE ZA POMOCĄ FORMY SILIKONOWEJ WG ORYGINALNEGO WZORU, OCZYSZCZENIE CZ. PŁASKIEJ, ZAŁOŻENIE TYNKU DRYVIT, AMERISTONE T. 208 TETON.
- 1A

PROJ. COKÓŁ DO WYKONANIA JAK NA BUDYNKU Z C. PEŁNEJ, CERAM. GR. 6,5CM NA ZAPR. CEM. Z TYNK. CEM.-WAP. GR. 1,5CM + TYNK DRYVIT AMERISTONE T. 208 TETON
- 1B

PROJ. MUREK OPOROWY Z BLOCZKÓW BET. FUNDAMENT GR. 20CM NA ZAPR. CEM. OBUSTR. OTYMK. TYNK. CEM.-WAP. GR. 1,5CM + TYNK DRYVIT AMERISTONE T. 208 TETON OD STR. ZEWN.
- 2

TYNK CEM.-WAP. DO RENOWACJI: LUŻNE FRAGMENTY DO SKUCIA, OCZYSZCZENIE I ZLIKWIDOWANIE SPEKAN, NAPRAWA RYS ZA POMOCĄ MET. HELFIX, POKRYCIE FARBĄ.
- 3

STOLARKA OKIENNA CZĘŚCIOWO WYMIEINONA DO ZACHOWANIA, POZOSTAŁA DO WYMIANY (POZA OPRACOWANIEM).
- 4

STOLARKA DRZWIOWA DO RENOWACJI.
- 4A

ŚLUSARKA DRZWIOWA DO WYMIANY: DO PIWNICY DRZWI STALOWE OCIEPLONE I ZAMKNIĘCIE ZSYPU PIWNICZNEGO DRZWIAMI STYLOWYMI
- 5

DETAL WIEŻYCZEK, GZYMŚU PODOKAPOWEGO, OPASEK OKIEN I DRZWI DO RENOWACJI: WIEKSZE UBYTKI ODTWORZYĆ TUBĄG STUCCOPLANI LUB UZUPEŁNIENIE TYNKIEM CEM.-WAP. III KAT., POKRYCIE FARBĄ
- 6

OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY: PARAPETY ZEWN. OKIEN, OGNIOWURÓW, ATTYK, ORYNNOWANIE Z BL. CTYMK. -TYTAN, GR. 0,7MM
- 7

SCHODY ZEWN. WEJŚCIOWE Z BLOCÓW GRANITU ANTYKOWANEGO.
- 7A

OBROBKA GRANITEM GR. 4CM, SZRYM Z OBROBKA PROSTA W BLENDACH PO DRZWIACH, BŁOK GRANIT. PRZY ZSYPIE DO PIWNICY, CZAPA GRANITOWA GR. 4 CM NA COKOLE MURU OPOROWEGO SCH. ZEWN. PIWNICZNYCH.
- 7B

SCHODY ZEWN., WYJŚC. Z PIWNICY DO PRZEBUDOWY I OBOŁOŻENIA GRANITEM PŁOMIENIOWANYM GR.3CM W KOŁORZE SZARYM
- 8


ELEMENTY ŚLUSARKIE STYLOWE: BALUSTRADA WG DETALU, POCHWYT Z PŁASKOWNIKA ANTYKOWANEGO 40X4MM, OGRÓDZENIE ŁĄCZNIKA.
- 9

ELEMENTY OŚWIELTENIOWE PO RENOWACJI DO ZACHOWANIA.
- 10

ELEMATY ŚLUSARSKIE PO RENOWACJI DO ZACHOWANIA: KRATY W OKNACH, UCHWYTY FLAGOWE.
- 11

PRZYŁĄCZENIE RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZ., OSADNIK - W POZIOMIE TERENU.
- 12

OBROBKA GZYMŚÓW DACHÓWKĄ CERAM. DO RENOWACJI.



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (DAWNA SYNAGOGA)
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PROJEKT REMONTU ELEWACJI
ELEWACJA PÓŁNOCN
SKALA 1:100

ARTASp. z o.o.		1002, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. 630 17 84	
OBIEKT	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (DAWNA SYNAGOGA)	DATA	07.2008
ADRES PROJEKTU	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. JERZOLUŃSKA 29	SKALA	1:100
PROJEKTANT	mgr inż. arch. DANIŁA WŁODARSKA	WSP. W PROJEKTOWANIE	mgr inż. arch. MICHAŁ NADER
PROJEKTANT	mgr inż. arch. DANIŁA WŁODARSKA	WSP. W PROJEKTOWANIE	mgr inż. arch. MICHAŁ NADER
PROJEKTANT	mgr inż. arch. DANIŁA WŁODARSKA	WSP. W PROJEKTOWANIE	mgr inż. arch. MICHAŁ NADER