



PRZEKRÓJ a-a
WIENIEC w f1 - 22,84 mb
SKALA 1:20



RZEKRÓJ b-b
WIENIEC wf - 87,37 mb
SKALA 1:20



Bezpośrednio pod poziomem izolacji poziomej wykonać wieniec żelbetowy Wf, Wtl na wszystkich ścianach.

wieniec żelbetowy W_f , W_{f1} na wszystkich ścianach.

Ściany podziemne murowane z bloczków betonowych M6 gr. 38 cm oraz z bloczków SILKA E24S.

oraz z bloczków SILKA E24S.

Na ścianach tych wykonać tynk cementowy I kategorii, a następnie zabezpieczyć izolacją bitumiczną obustronnie.

a następnie zabezpieczyć izolacją bitumiczną obustronnie

Wszystkie fundamenty i podziemne części ścian zabezpieczyć izolacją przeciwilgociową

Pod ławami fundamentowymi wymienić grunt na głębokość min. 40 cm - materiał tłuczeń ostrokrawędziowy

Pod ławami fundamentowymi ułożyć warstwę chudego betonu (B10) gr. 10cm.

chudego betonu (B10) gr. 10cm.


L1,.. - ławy fundamentowe, żelbetowe

Otulina zbrojenja 5cm.

Poziom posadowienia fundamentów

przyjęto taki jak fundamentów istnieją-
tych, -1,45m poniżej poziomu posadzki

W przypadku innej głębokości posadowienia poziom ten skorygować.



<p>"AMBUD" Cezary Ilnicki, 59-930 Pieniąż, ul. Świerczewskiego 84, tel. 6964.86906, ambud@gmail.com</p>	
<p>INWESTYCJA BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "NOJE BOISKO- ORLIK 2012", ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZAPLECZA SZKOLNOGIEGO PRZY SAŁI GIMNASTYCZNEJ ORAZ BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SANITARNO- SZKOLNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNAŁSKIM UL. BRONIEWSKIEGO 5, DZ. NR 122/3, 130, OBR. 2</p>	
<p>TYTUŁ RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW</p>	
<p>INWESTOR: MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNAŁSKI UL. SZKOŁNA 28 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNAŁSKI</p>	<p>Branka: budowlana Skala: 1:100</p>
<p>Konstrukcja sprządzający INZ. Witold Jasiewicz</p>	<p>Data: marzec 2010</p> <p>Próps: 01w</p>
<p>Uwagi: 1271005/04</p>	