

D1:

- papa termozgrzewalna EXTRADACH TOP 5,2
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie GLASBIT G200 S40
- wełna mineralna 150 mm
- paroizolacja bitumiczna FOALBIT AL S40 lub GLASBIT G200 S40
- warstwa gruntująca SIPLAST PR SZYBKİ GRUNT SBS
- strop sprężony typu RECTOR 20 cm
- sufit podwieszony

S1:

- tynk gipsowy 10 mm
- pustak SILKA E24S, kl. 20 (333x199x240)
- styropian 10 cm
- wyprawa cienkowarstwowa 3 mm na siatce z włókna szklanego

S2:

- tynk cementowo-wapienny 18 mm
- pustak SILKA E24S, kl. 20 (333x199x240)
- dylatacja – styropian 3 cm
- istniejąca ściany sali gimnastycznej

S3:

- wyprawa cienkowarstwowa 3 mm na siatce z włókna szklanego
- styropian 10 cm
- pustak SILKA E24S, kl. 20 (333x199x240)
- styropian 10 cm
- papa termozgrzewalna mocowana mechanicznie

S4:


- Abizol R+P
- rapówka cementowa 10 mm
- bloczek fundamentowy SILKA E24S (333x199x240)
- rapówka cementowa 10 mm
- Abizol R+P
- styropian 5cm
- folia guziczkowa

S5:

- Abizol R+P
- rapówka cementowa 10 mm
- bloczek fundamentowy SILKA E24S (333x199x240)
- styropian 3cm

P1:

- płytki ceramiczne 2 cm/wykładzina PCV
- jastrych cementowy 5 cm
- (zbrojona siatkami z prętów Ø4,5 o oczkach 15x15 cm)
- folia PE 0,2 mm
- styropian fS20 10 cm
- folia PE 0,6 mm
- beton B15 10 cm
- pospółka ubita warstwami 30 cm



| | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|
| "AMBUD" Cezary Ilnicki, 59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84, tel. 696486906, ambud@gmail.com | | | |
| Inwestycja: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO- - ORLIK 2012", ROZBUDÓWKA ISTNIEJĄCEGO ZAPLECZA SZATNIOWEGO PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SANITARNO- -SZATNIOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. BRONIEWSKIEGO 5, DZ. NR 122/3, 130, OBR. 2 | | | |
| Tytuł rysunku: PRZECRÓD A-A | | Branża: budowlana | Skala: 1:50 |
| Inwestor: MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. SZKOLNA 28 | | Data: marzec 2010 | Nr rys. 04AZ |
| Architektura: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski | | Podpis: | |
| Uprawnienia: 66/07/DDIA | | Podpis: | |
| mgr inż. Adam Konsencjusz | | | |
| Uprawnienia: 36/07/DDIA | | Podpis: | |
| mgr inż. Robert Wierczkowski | | | |
| Uprawnienia: 294/00/DUW | | Podpis: | |
| mgr inż. Witold Jaśkiewicz | | | |
| Uprawnienia: 127/DOS/04 | | Podpis: | |
| | | | |