


PRZEKRÓJ PRZEZ DRENAŻ



NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ (przepuszczalna)

Trawa syntetyczna o wys. min 40mm

Warstwa wyrównująca z miatu kamiennego fr. 0-4mm, gr. 4cm

Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. 5cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm, gr. 10cm

Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 10cm

Geowłóknina

Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

DRENAŻ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

Trawa syntetyczna o wys. min 40mm

Warstwa wyrównująca z miatu kamiennego fr. 0-4mm, gr. 4cm

Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. 5cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm, gr. 10cm

Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 10cm

Geowłóknina

Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki

Tłuczeń 8-31,5mm, do wys. min. 20cm ponad wierzch rury

Rura drenarska DN 113/126

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe

"AMIBUD" Cezary Ilnicki,

59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84,

tel. 696486906, amibud@gmail.com

Inwestycja:

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO-

- ORLIK 2012", ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ZAPLECZA

SZATNIOWEGO PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ

BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SANITARNO-

-SZATNIOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 W PIOTRKOWIE

TRYBUNALSKIM, UL. BRONIEWSKIEGO 5,

DZ. NR 122/3, 130, OBR. 2

Tytuł rysunku:

PRZEKRÓJ PRZEZ DRENAŻ

Inwestor:

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

UL. SZKOLNA 28

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Branża:

budowlana

Skala:

1:25

Data:

marzec 2010

Nr rys.

04A

Architektura:

mgr inż. arch. Przemysław Zagórski

Uprawnienia: **66/07/DOIA**

Podpis:

Architektura sprawdzający:

mgr inż. arch. Adam Konsencjusz

Uprawnienia: **36/07/DOIA**

Podpis:

Konstrukcja:

mgr inż. Robert Wiczorkowski

Uprawnienia: **294/00/DUW**

Podpis:

Konstrukcja sprawdzający:

inż. Witold Jaśkiewicz

Uprawnienia: **127/DOŚ/04**

Podpis: