



PRZEKRÓJ ULICZNY SKALA 1 : 50



ZEGÓŁ "F" 1:20 071



- 1 Kostka granitowa - 8x8x10 cm na podsypce cem. - piask. gr. 3cm
- 2 Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mech. gr. 30cm
- 3 Wzmocnienie podłoża - stabil. gruntu cementem z betoniami o $R_m 2,5MPa$ gr.25cm
- 4 Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mech. gr. 20cm
- 5 Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mech. gr. 25cm
- 6 Rynsztok - płyta granitowa 40x90x9cm na podsypce cem. - piask. gr.3cm
oraz na ławie betonowej z betonu B15.
- 7 Bet. obrzeże wibroprasowane 8x30cm na podsypce piaskowej gr.3cm

<