PRZEKRÓJ B - B

1:50



(E) –tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbą silikatową
–wyprawa klejowa na siatce
–styropian /8cm śc. istn./12cm śc.pr
–istn. ściana /ściana proj.
–tynk cem.–wap.
–do wys.2,1m płytki ceramiczne powyżej 2x farba emulsyjna

(F) –papa termozgrzewalna
–papa podkładowa
–styropian 10cm
–paroizolacja
–istn. warstwy
–istn. konstrukcja stropodachu
–tynk cem.–wap.
–2x farba emulsyjna

Uwaga:

– Usytuowanie urządzeń technologicznych wg proj. technologii.

– Usytuowanie i rozmiary przejść przez ściany i stropy oraz ich sposób wykonania wg projektów: technologii, instalacji i konstrukcji obiektu.

Rew. 00	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 9 –
– POMPOWNIA WYSOKIEGO CIŚNIENIA

NAZWA RYS.: Przekrój B–B

Kierownik Projektu				BRANŻA: Architektura
Projektował	mgr inż.arch. E.K. MOŻEJKO – ROGOWSKA	K–ce 522/90		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. E. PAWLAS – MAZUR			SKALA: 1:50
Opracował	–			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. R. KWOSEK	K–ce 219/91		NR RYS: 046/A/PW/09/5
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00