

OZNACZENIA:

- AW – oprawa świetlówkowa IP65, 2x36W
- AW – oprawa świetlówkowa IP65, 2x36W z modułem awaryjnym 2h
- – oprawa świetlówkowa IP54, 2x18W
- – oprawa halogenowa, IP65, 70W
- – łącznik 1bieg., n/t, szczelny
- – łącznik schodowy, n/t, szczelny
- 24V – gniazdo 24V
- – Instalacja oświetleniowa
- K50 – korytko kablowe (szer. 50mm)
- – korytko wspólne dla instalacji siłowej i oświetleniowej – p. rys. instalacji siłowej

UWAGI:

1. Obwody oświetleniowe zasilane z rozdzielnicy RPW43
2. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo 3(4,5)x1,5mm² z osprzętem szczelnym, prowadzonymi wspólnie z instalacją siłową w korytkach oraz n/t.
3. Oprawy świetlówkowe w rozdzielni SN należy montować na linkach zamocowanych do ścian bocznych lub na zwieszakach.
4. Oprawy świetlówkowe w rozdzielni NN należy montować na wysiegnikach zamocowanych do ścian.
5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN– IEC 60364–4–41

TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa			
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 43 – Budynek energetyczny			
NAZWA RYS.	Instalacje elektryczne – Oświetlenie			
Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	Sł 348/78 spec. instalacyjno–inżynieryjna		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: 1:50
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: iX 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07 spec. instalacyjna		NR RYS: 046/E/PW/43/02
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01