




ELEWACJA W1 - PÓŁNOCNA  
skala 1:100



ELEWACJA W2 - ZACHODNIA  
skala 1:100



ELEWACJA W3 - POŁUDNIOWA  
skala 1:100



ELEWACJA W4 - WSCHODNIA  
skala 1:100

LEGENDA:

- 1 tynk silikonowy drobno uziarniony  
gr: 1mm w kolorze wg.  
palej "Atlas" - 0192; "Kabe" - 10830
- 2 tynk silikonowy grubo uziarniony  
gr: 2.5mm w kolorze wg. palej  
"Atlas" - 0623; "Kabe" - 11790.
- 3 tynk mozaikowy gr: 1.5mm w kolorze  
wg palej "Atlas" - 119;  
"Kabe" - "marmur" nr 245
- 4 drzwi, wrota rolowane i segmentowe w  
kolorze szarym RAL 7004
- 5 rymy i obróbki blacharskie w kolorze  
szarym RAL 7004
- 6 papa termozgrzewalna w kolorze  
ciemno-szarym (grafitowym).
- 7 daszek systemowy poliwęglanowy  
"dymiony" grafit na konstrukcji ze stali  
nierdzewnej
- 8 balustrady ze stali nierdzewnej w  
kolorze naturalnym
- 9 ramy okienne z aluminium  
w kolorze szarym RAL 7004
- 10 ciągły pieszak i opaski wokół budynków z  
kostki brukowej
- 12 w kolorze ciemno-szarym (grafitowym).
- 12 schody, podesty, tarasy -  
żyłwica epoksydowa mrozoodp.,  
antypoślizg. w kolorze ciemno-szary  
(grafitowym).

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011
Nr. rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
W ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
WYKONAWCA:		
CDM Sp. z o. o. ul. Sławkі 40, 01-040 Warszawa		
INWESTOR:		
Mіasto Piotrków Trybunalski Pasek Karola Rudowskiego 10, 97-800 Piotrków Trybunalski		
OBIEKT:		
Obiekt nr 9 – – POMPOWNIА WYSOKIEGO CIŚNIENIА		
Nazwa rysu		
Elewacje, kolorystyka		
Projektował	E. K. MOZIEKO – ROGOWSKA	522/80
Opracował	E. PAWLAS – MAZUR	1:100
Opracował	–	VIII 2011
Sprawdził	P. KROSIŃSKI	219/91
Przebieg	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
Podpis		