

Elewacja W1 - POŁUDNIOWA

skala 1:100



Elewacja W2 - WSCHODNIA

skala 1:100



Elewacja W3 - PÓŁNOCNA

skala 1:100



Elewacja W4 - ZACHODNIA

skala 1:100

LEGENDA:

1. tynk silikonowy drobno uziarniony gr.1mm w kolorze wg. palety "Atlas" - 0192; "Kabe" - 10830
2. tynk silikonowy grubo uziarniony gr.2.5mm w kolorze wg. palety "Atlas" - 0623 ; "Kabe" - 11790.
3. tynk mozaikowy gr.1,5mm w kolorze wg. palety "Atlas" - 119 ; "Kabe" - "marmurit" nr.245
4. drzwi, wrota segmentowe w kolorze szarym RAL 7004
5. rynny i obróbki blacharskie w kolorze szarym RAL 7004
6. papa termozgrzewalna w kolorze szarym (grafitowym).
7. daszek systemowy poliwęglanowy "dymiony" grafit na konstukcji ze stali nierdzewnej
8. balustrady ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym
9. ramy okienne z aluminium w kolorze białym
10. ciągi piesze i opaski wokół budynków z kostki brukowej w kolorze ciemno-szarym (grafitowym).
11. świetlik dachowy systemowy poliwęglan "dymiony" grafit
12. schody, podesty, tarasy - żywica epoksydowa mrozoodporna, antypoślizg. w kolorze ciemno-szarym (grafitowym).

Rew.01	Projekt budowlany			VIII 2011
Nr rewizji	Opis rewizji			Data rewizji
TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa			
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 4 – POMPOWNIA ŚCIEKOW I OSADU			
NAZWA RYS.	Elewacje, kolorystyka			
				BRANŻA: Architektura
Projektował	mgr inż.arch. E.K. MOŻEJKO – ROGOWSKA	522/90 spec. architektoniczna		STADIUM: PB
Opracował	mgr inż. E. PAWLAS – MAZUR			SKALA: 1:100
Opracował	–			DATA: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. arch. R. KWOSEK	219/91 spec. architektoniczna		NR RYS: 046/A/PB/04/6
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01