

Przekrój B-B

skala 1:50

OZNACZENIA:

- istn. elem. żelbetowe
- istn.ściana murowana
- docieplenie

Uwaga:

- Usytuowanie urządzeń technologicznych wg proj. technologii.
- Usytuowanie i rozmiary przejść przez ściany i stropy oraz ich sposób wykonania wg projektów: technologii, instalacji i konstrukcji obiektu.

(A) –powloka systemowa epoksyd.–smołowa
–preparat gruntujący
–istn. ściana żelbetowa
–izolacja przeciwwilgociowa płynna/bitumiczna
–styrodur 6cm
–folia kubełkowa

(B) –do wys.2,1m płytki ceramiczne powyżej 2x farba emulsyjna
–istn. tynk cem.–wap.
–istn. ściana murowana
–styropian 8cm
–wyprawa klejowa na siatce
–tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbą silikatową

(C) –istn. tynk cem.–wap.
–istn. ściana
–izolacja przeciwwilgociowa płynna/bitumiczna
–styrodur 6cm
–tynk typu marmolit

(D) –papa termozgrzewalna
–papa podkładowa
–styropian 10cm
–istn. konstrukcja stropodachu z warstwami
–tynk cem.–wap.
–2x farba emulsyjna

(E) –żywica epoksydowa mrozoodporna, antypoślizgowa
–istn. płyta żelbetowa

(F) –powłoka systemowa epoksydowo–smołowa
–preparat gruntujący
–istn. płyta żelbetowa

(G) –płytki.ceram.antypoślizgowe, olejoodporne na kleju, z cokołem 10cm na ścianie
–preparat gruntujący/izolacja
–po skuciu istn. warstw – wylewka wyrównawcza
–istn. płyta żelbetowa

Rew.01	Projekt budowlany	VIII 2011
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Oczyszczalnia Ścieków – obiekt nr 1 – BUDYNEK KRAT

NAZWA RYS.: Przekrój B – B

				BRANŻA: Architektura
Projektował	mgr inż.arch. E.K. MOŻEJKO – ROGOWSKA	522/90 spec. architektoniczna		STADIUM: PB
Opracował	mgr inż. E. PAWLAS – MAZUR			SKALA: 1:50
Opracował	–			DATA: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż.arch. R. KWOSEK	219/91 spec. architektoniczna		NR RYS.: 046/A/PB/01/5
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01