

Przekrój B - B

skala 1:50

Uwaga:

- Usytuowanie urządzeń technologicznych wg proj. technologii.
- Usytuowanie i rozmiary przejść przez ściany i stropy oraz ich sposób wykonania wg projektów: technologii, instalacji i konstrukcji obiektu.

(A) –do wys.2,1m płytki ceramiczne powyżej 2x farba emulsyjna
–istn. tynk cem.–wap.
–istn. ściana żelbetowa 50cm
–izolacja przeciwwilgociowa płynna/bitumiczna
–styrodur 6cm
–folia kubełkowa

(B) –do wys.2,1m płytki ceramiczne powyżej 2x farba emulsyjna
–istn. tynk cem.–wap.
–istn. ściana murowana
–styropian 8cm
–wyprawa klejowa na siatce
–tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbą silikatową

(C) –istn. ściana żelbet. 27cm
–izolacja przeciwwilgociowa płynna/bitumiczna
–styrodur 8cm
–tynk typu marmolit

(D) –papa termozgrzewalna
–papa podkładowa
–styropian 10cm
–istn. konstrukcja stropodachu
–tynk cem.–wap.
–2x farba emulsyjna

(E) –tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbą silikatową
–wyprawa klejowa na siatce
–styropian EPS70 12cm
–istn. ściana z PGS 29cm
–tynk cem.–wap.
–do wys.2,1m płytki ceramiczne powyżej 2x farba emulsyjna

(F) –papa termozgrzewalna
–papa podkładowa
–styropian 18cm
–istn. warstwy – do usunięcia
–istn. konstrukcja stropodachu
–tynk cem.–wap.
–2x farba emulsyjna

Rew.01	Projekt budowlany			VIII 2011
Nr rewizji	Opis rewizji			Data rewizji
TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa			
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 4 – POMPOWNIA ŚCIEKÓW I OSADU			
NAZWA RYS.	Przekrój B – B			
				branża: Architektura
Projektował	mgr inż. E.K. MOŻEJKO – ROGOWSKA	522/90		strona: PB
Opracował	mgr inż. P. PAWLAS – MAZUR			skala: 1:50
Opracował	–			data: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. arch. R. KWOSEK	219/91		nr arch. 046/A/PB/04/5
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	nr rys. 01