



RZUT



PRZEMÓJ A-A



Nr	Wyszczególnienie	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość [szt.]	Materiał	Masa [kg]
1	Drumuchowa powietrza. Q=6000 m ³ /h, p=70 kPa, Moc. 160kW. Wyposazone w obudowy złączekochronne, elektrykomotoryczne tożyskowanie, tłumik, tłoczno i śmigło z filtrem, kłopot zwrotny, manometr, wakuometr, przepustnice, chłodzenie silnika układy pomiarowe i szafki sterownicze.			3	-	1530
2	Tłórk. stalowy spawony redykcji/y DN800 /DN400, gr. ścianki min. 4mm	800	920	2	stal OH18N9	75
3	Tłórk. stalowy spawony redykcji/y DN500 /DN400, gr. ścianki min. 4mm	500	760	1	stal OH18N9	48
4	Zwężka smetyczna DN800 /500, gr. ścianki min. 4mm	800	910	1	stal OH18N9	62,5
5	Zwężka smetyczna DN400 /300, gr. ścianki min. 3mm	400	300	3	stal OH18N9	7,98
6	Łuk gięty 90° DN300 gr. ścianki min. 3mm, r=305mm	300	305	3	stal OH18N9	14,4
7	Rura stalowa DN800 808x4,0mm	800	~1,9m	1	stal OH18N9	80,53
8	Rura stalowa DN500 508x4,0mm	500	~0,7m	1	stal OH18N9	50,48
9	Rura stalowa DN300 306x3,0mm	300	~3,5m	1	stal OH18N9	22,76
10	Rura wentylacyjna stalowa DN300 wroz. z kształtkami.	300	~2,5m	3	stal OH18N9	-

Rev. 00	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
Tytuł projektu w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
WYKONAWCA: <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div> <p>ul. Sławki 40, 01-040 Warszawa</p> <p>CDM Sp. z o.o.</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div> <p>Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej</p> <p>BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o.</p> <p>ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa</p> </div> </div>		
INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski Paszaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski		
OBJEKT: Obiekt nr 12 – Stacja dmuchaw		
NALAZA. RYS. Rzut i przekrój		
Główny projektant	<small>rys. arch.</small> Elżbieta Kozłowska	<small>branża.</small> Technologia
Projektant	<small>rys. arch.</small> Krzysztof Stojasz	<small>branża.</small> wykonawstwo
Opracował	<small>rys. arch.</small> Zbigniew Zakrzewski	<small>branża.</small> 1:50
Sprawdził	<small>rys. arch.</small> Wacław Poldziński	<small>branża.</small> IX 2011
Intencja	<small>rys. arch.</small> Janusz Nawroński	<small>branża.</small> 04/6 T/PW/12/2
Intencja	<small>rys. arch.</small> Nr uprawnień	<small>branża.</small> IX 2011
Intencja	<small>rys. arch.</small> Podpis	<small>branża.</small> 00