


Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim

STUDZIENKA BETONOWA DN1000 NA KOŃCU PRZYKANALIKA

SKALA 1:25



UWAGA:	
1.) Zgodnie z PN-91/B-10728 powierzchnie ściany powinny być zabezpieczone przed wilgocią. W przypadku wykonywania studni metoda zapuszczania kręgów (met. studniarska) stosować izolację od wewnątrz, natomiast budując studzienkę w wykopie obiektowym stosować izolację zewnętrzną. Powierzchnie sarać abizolem R+2xP.	
2.) Kręgi łączone są z elementem dennym oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek gumowych (dla Ø1000, Ø1200 i Ø1500) lub przy pomocy zaprawy wodoszczelnej.	
3.) Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne ułożenie w zamkach kręgów uszczelek, dostarczonych przez producenta. Podczas łączenia elementów stosować smary poślizgowe.	
4.) Ścisłe stosować się do wskazówek i uwag producenta studni zawartych w karcie katalogowej. W razie potrzeby, kontaktować się z przedstawicielstwem regionalnym.	
11	Uszczelnienia przejść rur przewodowych przez ścianki studni
10	Rura przewodowa - DN150PP SN8 - rura pełna
9	Rura przewodowa - DN150PP SN8 - rura pełna
8	Rura przewodowa - DN160PVC-U, klasa "S"
7	Stopnie żłaz, mocowane mijakowo, w odl. pion=250, poziom.=280
6	Studnia EU-S 1000/1000, masa elementu: 1790kg
5	Krag EU-K 1000/1000, masa elementu: 1020kg
4	Krag EU-K 1000/500, masa elementu: 510kg
3	Krag EU-K 1000/250, masa elementu: 260kg
2	Pokrywa EU-P 1000/625, masa elementu: 370 kg
1	Właz kanałowy, żeliwny, typu ciężkiego Ø 600 szt.1
Nr	MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

„ARCHI - PROJEKT”		
95-054 Nowa Gdka ul.Ogrodników 95 ; e-mail: hermanszymon@wp.pl; tel.: 0 605 225 189		
TYTUŁ RYSUNKU	STUDZIENKA BETONOWA DN1000 NA KOŃCU PRZYKANALIKA	NR RYSUNKU 4
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ	inż. Marcin Węzyk upr. nr LOD/0526/POOS/06	
INWESTOR	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	
ADRES	PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	
TEMAT PROJEKTU	Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim.	DATA WYKONANIA 10.2011
ADRES OBIEKTU	GIMNAZJUM NR 2 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.BRONIEWSKIEGO 5 OBREB 20, DZ.NR 122/3	SKALA 1:25
UWAGI:		
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE STAN ISTNIEJĄCY , A W PRZYPADKU ZNA CZNYCH RÓŻNIC, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI		
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH Z 04.02.1994r. (DZ.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904).WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY FIRMY ARCHI-PROJEKT SZYMON HERMAN – ZABRONIONE		