



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

URZĄD MIASTA
Referat Zar. ówień Publicznych
97-300 Piotrków Trybunalski
Pasaż Rudowskiego 10

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” POIS.01.01.00-00-003/07

Piotrków Trybunalski, dn. 12.12.2012r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

SPZ.271.8.6.2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SŁOWACKIEGO ORAZ W ULICACH PRZYLEGŁYCH WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM KOLEKTORA NR III W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, STANOWIĄCĄ CZĘŚĆ ZADANIA: „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH” W RAMACH PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”, STANOWIĄCEGO CZĘŚĆ PROGRAMU OPERACYJNEGO „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO” WSPÓLOTOWEJ POMOCY STRUKTURALNEJ W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI POIS.01.01.00-00-003/07

1. Pytanie

Prosimy o określenie zwieńczeń studni rewizyjnych w pasach jezdnych dróg i ulic, poboczach, chodnikach i terenach zielonych. Czy Zamawiający dopuści do stosowania w jezdniach pokrywy lub zwężki posiadające dopuszczenia Instytutu Dróg i Mostów.

Odpowiedź (1)

Należy zastosować zwieńczenia studni z płyty przykrywającej z betonu zbrojonego, pierścienia odciążającego betonowego oraz wjazdu żeliwnego z wypełnieniem betonowym o nośności dostosowanej do odpowiedniej klasy obciążeń A15, B125, C250, D400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Dopuszcza się zastosowanie studni ze stożkiem - zwieńczenie składa się z redukcji PEHD i wjazdu żeliwnego z wypełnieniem betonowym o odpowiedniej nośności.

2. Pytanie:

W specyfikacji SIWZ w rozdziale opis przedmiotu zamówienia w pozycji przedłużenie kolektora nr III jest podany przewiert sterowany z rur PE Ø355 o długości 116,7 m w przedmiarze robót tej pozycji nie ma. Czy należy je uwzględnić przy wycenie robót.

Odpowiedź (2)

W wycenie należy uwzględnić wskazany zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową jako przewiert teleoptyczny na odcinku długości 116,7 mb (według załączonych profili od węzła S15.6 do OZ) Do wyceny należy przyjąć materiał - rury kamionkowe do przecisków (np. Keramo lub równoważne) ze złączami ze stali szlachetnej wraz z uszczelką. W pozycji przedmiarowej należy wprowadzić materiał - rury kamionka DN300 i dopisać analogia przewiert teleoptyczny.

Urząd Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Jednostka Realizująca Projekt
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

tel.: +48 44 732 76 95
tel./fax: +48 44 732 76 96
e-mail: jrp@piotrkow.pl
www.piotrkow.pl
www.oczyszczalniapiotrkow.pl

 **PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI**

3. Doszczegółowienie informacji na temat zmiany technologii przewiertu z horyzontalnego na teleoptyczny.

Do wyceny należy przyjąć materiał - rury kamionkowe do przecisków (np. Keramo lub równoważne) ze złączami ze stali szlachetnej wraz z uszczelką. W pozycji przedmiarowej należy wprowadzić materiał zamiast PE rury kamionkowe odpowiednio dla średnic:

PE DN355 - rury kamionkowe DN300mm

PE DN250 - rury kamionkowe DN300mm

PE DN225 - rury kamionkowe DN200mm

i dopisać analogia przewiert teleoptyczny.

Ponadto uwzględniając uwagi PWiK Sp. Z o.o. informuję, że przewiert teleoptyczny stosowane głównie dla potrzeb ułożenia kanalizacji grawitacyjnej, jak i również innych mediów w miejscu gdzie wymagana jest bezwarunkowa precyzja ułożenia instalacji z zachowaniem pożądanego spadku i kierunku. Komory startowe i odbiorcze na rozpatrywanych odcinkach należy przewidzieć w miejscach gdzie zaprojektowane są docelowo studnie, aby długość jednego przewiertu nie przekraczała 60 mb.

Włączenie przyłączy do kanału za pomocą podłączeń siodłowych do kamionki – miejscowo w wykopie otwartym. Wszystkie wymienione powyżej materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek