

RZUT PRZYZIEMIA 1:50

WYKAZ ELEMENTÓW TYPOWYCH

1. OKNO STALOWE PRZEMYSŁOWE WG KAT. „METALPLAST"
   - OP-142,0 – 120×600 cm /NIEOTWIERANE/ SZT. 4 CIĘŻAR 1 szt. 115,0 KG
   - OP-142,1 – 120×600 cm /OTWIERANE/ SZT. 4 CIĘŻAR 1 szt. 137,21 KG.
2. DRZWI STALOWE WG KB1-32.9/14/
   - TYP I – 240×240 cm SZT. 1 CIĘŻAR 1 szt. 426,0 KG
3. DRZWI DREWNIANE KLEPKOWE ZEWN. WG KB1-32.9/2/-79
   - DZ1 – 87×200 cm SZT. 1 /LEWE/ Z OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ
4. BELKI NADPROŻOWE TYPU „L-19" WG KB1-31.3.4/1/-69
   - S/120 – L=119 cm SZT. 18 CIĘŻAR 1 szt. 40 KG
   - N/210 – L=209 cm SZT. 12 CIĘŻAR 1 szt. 70 KG.

– „Lx1" – OKNO Z PUSTAKÓW SZKLANYCH WG RYS. 05-03-08
– „Lx2" – " – " – " – WG RYS. 05-03-09

	POMPOWNIA	KOMORA ZASUW D-1
POW. ZABUDOWY —	256,00 m²	53,70 m²
POW. UŻYTKOWA —	240,00 m²	39,50 m²
KUBATURA —	2211,50 m³	172,00 m³

±0,00 = 198,75 mnpm

POMPOWNIA — OBIEKT NR 5
KOMORA ZASUW D-1 —

PT. STACJI WODOCIĄGOWEJ „USZCZYN" /AKTUALIZACJA/

TECHN. ARCH. E. BIAŁASIK
TECHN. ARCH. M. BABIECKA
SPRAWDZIŁ: INŻ. ARCH. J. KIELKIEWICZ
INŻ. INŻ. Z. SZEPIETOWSKI

RZUT PRZYZIEMIA
1:50 8686/A
01.88 05-03-01