


PROJEKT ODWODNIENIA TERENU - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.PLAC ZAMKOWY DZ.NR 98

RZUT PIWNICY BUDYNKU - INSTALACJE ODWODNIENIA I PRZECIWZALEWOWE

SKALA 1:100



poziom - 2,50

Istniejące rzapie - do modernizacji
w istniejącym zagłębieniu zamontować trzon studzienki PVC-PP DN600 z dnem, wysokość min. 0,60m
przesłuzie między studzienką a podłogą wypełnić masą betonową - nieprzepuszczalną
Trzon studzienki zlicować z posadzką pomieszczenia. W studzience zamontować pompę do wody brudnej
(dobór urządzenia pompowego - część opisowa opracowania projektowanego)

poziom - 3,10

Przewód tłoczny DN50/40 min. PE80

Wyjście na poziom -1,72m

"ARCHI - PROJEKT"

95-054	Nowa Gdka ul.Ogrodników 95 ; e-mail: hermanszymon@wp.pl; tel.: 0 605 225 189		
TYTUL RYSUNKU	RZUT PIWNICY BUDYNKU	NR RYSUNKU	5
INSTALACJE ODWODNIENIA I PRZECIWZALEWOWE			
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY		
PROJEKTOWAŁ	inż. Marcin Wężyk, upr. nr LOD/0526/POOS/06		
INWESTOR	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		
ADRES	PASAJ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT ODWODNIENIA TERENU	DATA WYKONANIA	06.2013
ADRES OBIEKTU	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.PLAC ZAMKOWY DZ.NR 98	SKALA	1:100

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE
POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE STAN ISTNIEJĄCY , A W PRZYPADKU ZNACZNYCH
ROZNIC, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTAŃTEM W CELU WYKONANIA
NEZBĘDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH
AUTORSKICH. PRAWA FOKALIZACJI I KOPIIOWANIA SĄ ZAPASZCZONYMI
(02.01.2007 - NAJNOWSZA WERSJA) WYKORZYSTUJĄC PROJEKTU BEZ
ZGODY FIRMY ARCHI-PROJEKT SZYMON HERMAN ZABRONIONE