

# **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

## **ST-07**

### **Docieplenie stropodachu przy użyciu granulatu z wełny mineralnej**

#### **1. Przedmiot**

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem stropodachu przy użyciu granulatu z wełny mineralnej.

#### **2. Zakres robót**

- Wyznaczenie miejsc wykonania otworów kontrolnych i wentylacyjnych
- Przebicie otworów,
- Wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej pod ciśnieniem
- Montaż kominków wywiewnych z obróbką

#### **3. Materiały**

- Granulat z wełny mineralnej o gęstości pozornej min.  $35 \text{ kg/m}^3$  i wsp. przewodzenia ciepła  $\lambda = \max 0,05$ , gr. po dociepleniu 20cm
- Kominki wentylacyjne pcv  $\phi 200\text{mm}$
- Papa termozgrzewalna SBS 4,2mm

#### **4. Sprzęt**

Wiertarki, wkrętarki, piły ręczne, młotki, pompa do wdmuchiwania granulatu

#### **5. Transport**

Samochód dostawczy

#### **6. Warunki wykonania i odbioru.**

##### **Opis robót.**

Po wykonaniu otworów w ilości 32szt. należy wdmuchiwać, aż do uzyskania równomiernej grubości docieplenia 20cm.

Następnie w miejscach otworów zamontować kominki wywiewne oraz szczelnie obrobić styki papą termozgrzewalną

#### **7. Kontrola jakości**

Sprawdzeniu podlega :

- ciągłość izolacji termicznej
- grubość warstwy termoizolacji,
- równomierność rozprowadzenia na stropie

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru lub wpisów do dziennika

budowy.

#### **8. Jednostka obmiaru**

[m<sup>2</sup>] – termoizolacja

#### **9. Odbiór robót**

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokołu odbioru.

#### **10. Podstawa płatności**

Zgodnie z warunkami ogólnymi ST