

Pomieszczenie w części nowoprojektowanej

Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. pom. (m2)
0.1	wiatrołap	3,36
0.2	korytarz	18,02
0.3	pokój biurowy	24,06
0.4	pokój biurowy	13,82
0.5	pokój biurowy	12,29
0.6	wiatrołap	4,5
0.7	holl	19,74
0.8	w.c.nps/damski	3,58
0.9	w.c.męski	2,42
0.10	pom.socjalne	7,31
0.11	sala gł./jadalnia	78,00
0.12	sala zajęć	14,00
0.13	sala zajęć	14,00
0.14	pom.gospodarcze	12,00
0.15	wiatrołap	4,27
0.16	korytarz	12,75
0.17	obieralnia	7,16
0.18	pom. kuchenne	1,68
0.19	kuchnia	12,90
0.20	zmywalnia	8,10
0.21	magazyn	5,68
0.22	magazyn	3,84
0.23	magazyn	3,84
0.24	w.c.	2,40
0.25	pom.socjal.	6,00
0.26	pom.węzła ciepl	8,40
	Powierzchnia użytkowa:	**304,12 m2**
0.27	magazyn	11,70
0.28	magazyn	13,35
0.29	magazyn	16,20
	kl.schodowa	9,65
		50,90 m2

Ściany parteru: pustak ceramiczny 25cm
Izolacja termiczna: styropian EPS 70 12cm
Ściany działowe: pustak ceramiczny 6,12 cm

Uwaga! Wymiary otworów w świetle murów pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki !

Uwaga! Fundamnety pod tarasy i podesty należy wykonac w obrysie elementów, z bloczków betonowych 25cm, głebokośc posadowienia min. 100cm ponizej poziomu terenu

LEGENDA:

- budynek istniejący
- budynek dobudowywany/ nowoproj.
- nowe elementy murowane, wypeł.
- elementy do wyburzenia

BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGI BUDOWNICTWA
ul. Obywatelska 1, 97-300 Piotrków Tryb.
tel.fax 044 647 12 93, tel.kom. 601207362

Temat:	**Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Etap II.**	Data: 11.2012
Adres:	**97-300 Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 20, dz nr ew.14/28, 35/12 obręb 31**	
Branża: Architektura i Konstrukcja		Skala: 1:50
Treść rysunku:	RZUT PARTERU	Nr rys.: A.1.
Projektant:	mgr inż. arch. Karolina Gembus Wójcik, nr upr.14/R-41/ŁOIA/06 w specj.arch.b.o.	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Łukasz Wilczyński, upr. bud.nr 34/R-7/ŁOIA/06, w spec. arch. b/o	
Konstrukcja:	mgr inż. Ryszard Gembus, nr upr.nr GI-I-1341/21/75	
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Marciniak, upr. nr GI-I-1341/22/75	