



# STEROWANIE NAPĘDAMI ROLET



# STEROWANIE NAPĘDEM ŚWIE TLIKA



## OPIS WYPROWADZEŃ

- 1-3 zasilanie 230V(L, N)
- 4 sterowanie centralne - kierunek "GÓRA"
- 6 sterowanie centralne - kierunek "DÓŁ"
- 7 sterowanie lokalne - kierunek "GÓRA"
- 9 sterowanie lokalne - kierunek "DÓŁ"
- 10 zasilanie silnika - wyjście kierunek "GÓRA"
- 11 zasilanie silnika 230V(L)
- 12 zasilanie silnika - wyjście kierunek "DÓŁ"

## UWAGI

- 1. Do silników prowadzić przewód YDYżo 4x1,5mm<sup>2</sup>
- 2. Do przycisków prowadzić przewód YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>

BIURO WYCN NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGI BUDOWNICTWA ul. Obywatelska 1, 97-300 Piotrków Tryb. tel.fax 044 647 12 93, tel.kom. 601207362		
Temat:	Projekt rozbudowy istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	Data: 11.2012
Adres:	97-300 Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 20, dz nr ew.14/28, 35/12 obręb 31	
Branża: Elektryczna	Skala:	Nr rys.:
Treść rysunku:	-	E10
Projektant: mgr inż. Dominik Dajcz nr upr. LOD/0670/PWOE/07		