


Projektowane wejście od ul. Parkowej

szt. 1

Skala 1:20

PRZEKRÓJ A-A

Skala 1:20



**Uwaga!**  
Nowoprojektowane furtki  
otwierane do wewnątrz działki.

- Uwaga!
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
  2. Budowę rozpatrywać w oparciu o projekty wszystkich branż .
  3. Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta.
  4. Promienie gięcia prętów zgodnie z PN-B-03264:2002 tab.22.
  5. Zbrojenie elementów żelbetowych w narożach uciągać.
  6. Podziemna część cokołu i fundamentu zaizolować przeciwwilgociowo przy pomocy folii budowlanej czarnej.
  7. Nadziemną część cokołu wykonać w szalunkach systemowych.
  8. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zawibrowanie betonu, tak aby na jego powierzchni nie wystąpiły "raki" czy ubytki.
  9. Elementy stalowe przeznaczone do malowania uprzednio oczyścić i odtłuścić.

- Uwaga!**
1. Wymiary należy przeliczyć i sprawdzić na budowie, a niezgodności wyjaśnić z projektantami na budowie.
  2. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, a w szczególności przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać z godnie z wymogami art. 21a ust. 4 ustawy z 4 lipca 1994 prawo budowlane (dz. u. z 2000 r. nr 100 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) opracowania wymagane rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

**Beton C16/20 W8**  
**Stal zbrojenkowa A-IIIN (RB500W)**  
**Stal strzemion A-I (St3SX)**  
**Otulina 5cm**

PROJEKT:	„Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim”				
ADRES:	dz. nr ewid. 26.27.28 obręb 32 jednostka ewidencyjna Piotrków Trybunalski				
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski				
RYSUNEK:	<b>PROJEKTOWANE WEJŚCIE OD</b>				
BRANŻA: arch-bud	FAZA: PB	SKALA RYSUNKU: 1:20	UPR BUD LOD0124/P/COK03	DATA: luty 2014	
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Wierzbowski				
<b>WIERZBOWSKI</b> pracownia projektowa budownictwo					USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE inż. Andrzej Wierzbowski ul. Szkolna 56 97-300 Piotrków Trybunalski
					03