




NAWIERZCHNIA ŻWIROWO–GLINOWA
WIDOK NORMALNY
SKALA 1:20



PRZESZKÓJ A–A
SKALA 1:20



8cm	koszka granitowa 8x11
10cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
15cm	podbudowa zasadnicza z kruszywem tamowanego stabilizowanego mechanicznie, tłucznia kamiennego lub destruktu pozyskanego z rozbioru dróg
20cm	warstwa dolna podbudowy z kruszywem naturalnego – pospółka

8cm	nowierzchnia glinowo–żwirowa
15cm	podbudowa zasadnicza z kruszywem tamowanego stabilizowanego mechanicznie, tłucznia kamiennego lub destruktu pozyskanego z rozbioru dróg
20cm	warstwa dolna podbudowy z kruszywem naturalnego – pospółka

Uwaga!
1. Na długości połączenia nawierzchni mineralno-bitumicznej z nawierzchnią glinowo-żwirową należy zanizzyć obrzeża.

PROJEKT:	„Rewaloryzacja zabrytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim”				
ADRES:	dz. nr ewid. 26, 27, 28 obręb 32 jednostka ewidencyjna Piotrków Trybunalski				
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski				
RYSUNEK:	NAWIERZCHNIA GLINKOWO-ŻWIROWA				
BRANŻA:	drogowa	FAZA:	PB	SKALA RYSUNKU:	1:20
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Wierzbowski		UPR. BUD.	LOD/0124/PWCK/03	DATA: marzec 2014
wzrostowa projektowa		USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE		INŻ. RYSUNKU:	
wierzbowski		inż. Andrzej Wierzbowski		ul. Szkolna 56	
budowlactwo		97-300 Piotrków Trybunalski		6	