



WIDOK NORMALNY  
SKALA 1:20



PRZĘKRÓJ A-A  
SKALA 1:20

20cm	obrzeże granitowe 6x20
20cm	podsyпка cementowa–piaskowa 1:4
20cm	ława betonowa z oporem C12/15
	istniejąca warstwa piasków
	brzozow–szarych

4cm	nowierzchnia mineralno–bitumiczna 0/12,8
5cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – klinka kamiennego 5/20
	istniejąca warstwa nasypu budowlanego
	brzozow–szarych

LEGENDA

— elementy nowoprojektowane  
— istniejące elementy

**Uwagi!**  
1. Na długości połączenia nawierzchni mineralno-bitumicznej z nawierzchnia glinkowo–żwirową należy zanizć obrzeża.

PROJEKT:	„Rewaloryzacja zabrytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim”			
ADRES:	dz. nr ewid. 26, 27, 28 obręb 32 jednostka ewidencyjna Piotrków Trybunalski			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
RYSUNEK:	NAWIERZCHNIA MINERALNO-BITUMICZNA O SPADKU JEDNOSTRONNYM			
BRANŻA: drogowa	FAZA: PB	SKALA RYSUNKU: 1:20	DATA: marzec 2014	
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Wierzbowski	UPR. BUD. LOD/0124/PWCK/03	PODPIS:	
* pracownia projektowa <b>wierzbowski</b> budowlnictwo		USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE inż. Andrzej Wierzbowski ul. Szkolna 56 97-300 Piotrków Trybunalski		4