



NAWIERZCHNIA MINERALNO-BITUMICZNA  
WIDOK NORMALNY  
SKALA 1:20



PRZĘKRÓJ A-A  
SKALA 1:20




20cm	obrzeże granitowe 6x20
20cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20cm	tłwa betonowa z oporem C12/15
	istniejąca warstwa płasków brązowow-szarzych

4cm	nawierzchnia mineralno-bitumiczna 0/12,8
5cm	podbudowa zasodnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – klinka kamiennego 5/20
	istniejąca warstwa nasypu budowlanego brązowow-szarzych

20cm	krawężnik granitowy 15x30
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20cm	tłwa betonowa z oporem C12/15
	istniejąca warstwa płasków brązowow-szarzych

DETAL "A"  
SKALA 1:10



20cm	krawężnik granitowy 15x30
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20cm	tłwa betonowa z oporem C12/15
	istniejąca warstwa płasków brązowow-szarzych

LEGENDA

— elementy nowoprojektowane

— istniejące elementy

**Uwagi!**  
1. Na długości połączenia nawierzchni mineralno-bitumicznej z nawierzchnia glinkowo-żwirową należy zanizzyć obrzeża.

PROJEKT:	„Rewaloryzacja zabawkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim”		
ADRES:	dz. nr ewid. 26, 27, 28 obręb 32 jednostka ewidencyjna Piotrków Trybunalski		
INWESTOR:	Młasto Piotrków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski		
RYSUNEK:	NAWIERZCHNIA MINERALNO-BITUMICZNA WOKÓŁ KWIETNIKA		
BRANŻA: drogowa	FAZA: PB	SKALA RYSUNKU: 1:10/20	DATA: marzec 2014
PROJEKTANT: inż. Andrzej Wierzbowski	UPR. BUD. LOD/0124/PWC/K03	PODPIS:	INŻ. RYSUNEK:
wzrost projektanta <b>wierzbowski</b> udownictwo			
USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE inż. Andrzej Wierzbowski ul. Szkolna 56 97-300 Piotrków Trybunalski			5