



PRZEKRÓJ NORMALNY UL. WOJSKA POLSKIEGO
Z WYŁĄCZENIEM SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW
KM 0+0,00 DO KM 0+197,00



PRZEKRÓJ NORMALNY UL. WOJSKA POLSKIEGO
Z WYŁĄCZENIEM SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW
KM 0+197,00 DO KM 0+418,23



1	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI UL.WOJSKA POLSKIEGO
5 cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z SMA 11 70/100
3 cm	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MMA AC 16 W 70/100 z zatopioną geosiatką (siatka szklana o wytrzymałości 50 kN/m)

2	KONSTRUKCJA CHODNIKA
8 cm	KOSTKA BETONOWA – SZARA
3 cm	PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 1:4
10 cm	KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 PODŁOŻE G1

3	KONSTRUKCJA CHODNIKA PRZYSTOSOWANA DO PARKOWANIA
8 cm	KOSTKA BETONOWA – SZARA
3 cm	PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 1:4
20 cm	KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 PODŁOŻE G1

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. I.KRASIŃSKIEGO 2 RADOMSKO tel/fax: 0(44)738-12-01 , e-mail: omega.biuro@interia.pl, www.o-mega.pl			
OBIEKT	DROGA, ZJAZDY		
ADRES INWESTYCJI:	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI DZ.NR EWID.: 43/1, 43/2, 72/3, 72/4, 12, 97/1, 42, 125 obręb 22		
INWESTOR:	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		
TEMAT:	PRZEBUDOWA UL.WOJSKA POLSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYB. OD POW DO TORUŃSKIEJ		
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT ARCH.–BUD.	BRANŻA:	DROGOWA
AUTORZY OPRACOWANIA:	IMIĘ I NAZWISKO :	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT SPEC. DROGOWA:	inż. DARIUSZ KUCHARCZYK	LOD/0843/POOD/08	
SPRAWDZAJĄCY SPEC. DROGOWA:	mgr inż. MONIKA ANDRYSIAK	LOD/0842/POOD/07	
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	NUMER RYSUNKU:
PRZEKRÓJ NORMALNY		1:50	02
			SIERPIEŃ 2014