| | |
|---|---|
| **Inwestor: Miasto Piotrków Tryb.**<br>**Pasaż K. Rudowskiego 10**<br>**97-300 Piotrków Tryb.** | |

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Kod CPV**: **45233220-7**

## Nazwa budowy:

## “ Remont nawierzchni jezdni ulicy Dalekiej na odcinku od końca projektowanego odcinka rozbudowy ulicy Dalekiej do ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim”

**Adres budowy**: Piotrków Tryb. ul. Daleka
**Obiekt**: ULICA
**Tytuł / Rodzaj robót:** budowlane
**Data oprac.:** 23.07.2014
**Załączniki**:
**Podstawa opracowania**:PROJEKT BUDOWLANY

Sporządził: Sprawdził:

# CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

***Roboty będą wykonane po realizacji rozbudowy ul. Dalekiej lub łącznie.***

W oparciu o uzgodnienia z Inwestorem przewiduje się wykonanie następujacych robót:

- Usunięcie warstwy ścieralnej na odcinku od km 0+185,00 do km 0+242,64 poprzez frezowanie na zimno wraz z odwozem kory asfaltowej. Głębokość frezowania do 5 cm.
- Wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75 kg/m2 z betonu asfaltowego AC 11W
- Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z SMA 11 50/70
- Odtworzenie odblaskowymi masami chemoutwardzalnymicistniejącego oznakowania poziomego jezdni .

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na planszy nr 1 opracowania.

**Projektowane roboty nie zmieniają sposobu odprowadzenia wód opadowych z korony drogi.**

**Projekt przewiduje nawiązanie niwelety jezdni do niwelety krawężnika zachowując światło 12 cm. Spadki poprzeczne jezdni należy zachować jak przewidziano w projekcie.**

## Uzbrojenie terenu

**Projekt nie przewiduje robót związanych z siecią uzbrojenia terenu.**

## Zieleń

Nie ptrzewiduje się robót związanych z usunięciem lub zakładaniem zieleni.

# PRZEDMIAR ROBÓT

## „Budowa ul. Dalekiej na odcinku od istniejącego odcinka do ulicy Wierzeje w Piotrkowie Tryb. ”

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | J.m. | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | | **Roboty pomiarowe** | | |
| 1 | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie pagórkowatym | km | 0,06 |
| **2** | | **Nawierzchnia** | | |
| 2 | D-05.03.11. | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość do 5 cm z odwozem kopry asfaltowej na odl. do 5 km | m2 | 363,00 |
| 3 | D-05.03.05 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-bitumiczną AC 11W w ilości 75kg/m2 wbudowaną mechanicznie | t | 27,00 |
| 4 | D-06.03.13a | Warstwa ścieralna z mieszanek SMA 11, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 363,00 |