


SCHODY PŁYTOWE 1 szt.



| WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------|-------|--------|
| NR | Śrdnica [mm] | długość [cm] | ilość [szt.] | DLUGOŚĆ CAŁKOWITA [m] | | | |
| | | | | 34GS | | | |
| | | | | Ø 6 | Ø 8 | Ø 12 | Ø 14 |
| 1 | 14 | 513 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87,2 |
| 2 | 14 | 525 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 3 | 14 | 219 | 33 | 0 | 0 | 0 | 72,27 |
| 4 | 8 | 295 | 14 | 0 | 41,3 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 295 | 14 | 0 | 41,3 | 0 | 0 |
| 6 | 14 | 259 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85,47 |
| 7 | 12 | 300 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | 6 | 295 | 14 | 41,3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12 | 262 | 16 | 0 | 0 | 41,92 | 0 |
| 10 | 8 | 295 | 14 | 0 | 41,3 | 0 | 0 |
| DLUGOŚĆ OGÓŁEM [m] | | | | 41,30 | 123,90 | 53,92 | 328,95 |
| Masa jednostkowa [kg/m] | | | | 0,222 | 0,395 | 0,888 | 1,208 |
| Masa ogółem [kg] | | | | 9,17 | 48,94 | 47,88 | 397,37 |
| MASA RAZEM [kg] | | | | 503,36 | | | |

BETON KONSTRUKCYJNY B20 STAL ZBROJENIOWA 34GS,

Uwagi:

1. Otulina dolna 2cm
2. Otulina boczna 3cm
3. Podczas betonowania pozostawić gniazda do osadzenia balustrady
4. Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przeciw wilgociowo masą asfaltowo-kauczukową

Beton B20

Stal: zbrojenie g³ówne - A-III

| | | | | |
|---|---|--|------------------|--|
| FIRMA USŁUGOWA GAWŁOWSKI | TERMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA <i>docieplenie przegród zewnętrznych i przebudowa pomieszczeń pięter I-III wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi oraz dźwięgiem zewnętrznym dla niepełnosprawnych</i> | | | |
| | NAZWA INWESTYCJI | | | |
| | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | Firma Usługowa GAWŁOWSKI Gawłowski Piotr 42-200 Częstochowa, ul. Biała 7 | INWESTOR | Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 1 97-300 Piotrków Trybunalski |
| | | | ADRES | 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28 dz. nr ewid. 89/20, 89/8, 89/21 obr. 0023 |
| | IMIĘ I NAZWISKO | | NUMER UPRAWNIENI | |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Beata Struzik | ZPN -VIII-7342/59/98 | | |
| | mgr inż. Piotr Gawłowski | UAN-VIII-7342/13/95 | | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek | UAN -VIII-7342/154/92 | | |
| | inż. Jan Bańka | 33/Sz78 | | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Konrad Żyła | | | |
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY | | | DATA 11.2014 |
| BRANŻA | KONSTRUKCJA | | | SKALA 1:20 |
| NAZWA RYSUNKU | KONSTRUKCJA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH | | | NUMER RYSUNKU K1 |