

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Demontaż.					
1		Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
d.1		Oprawa OUS 250W.	kpl	3.000	
		3		RAZEM	3.000
2		Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
d.1		Oprawa OUS 70W.	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3		Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik	szt		
d.1		lub odgromnik na słupie stojącym.	szt	4.000	
		Bezpiecznik słupowy.		RAZEM	4.000
		4			
4		Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub	szt		
d.1		ścianie	szt	4.000	
		Wysięgnik rurowy.		RAZEM	4.000
		4			
2 Oświetlenie na linii napowietrznej NN.					
5		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.2		Wysięgnik Wo-4.	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
6		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.2		Oprawa OUS 250 i OUSb 70.	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
7		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
d.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe	kpl.prz		
d.2		i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m	ew.	2.000	
		2	kpl.prz	RAZEM	2.000
			ew.		
9		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe	kpl.prz		
d.2		i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	ew.	1.000	
		1	kpl.prz	RAZEM	1.000
			ew.		
10		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.2		3	prób.	3.000	
				RAZEM	3.000