WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Piotrków Trybunalski, dnia 09.05.2016r.

SPZ.271.16.2016

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
DOTYCZY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGO NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
„Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem w Piotrkowie Trybunalskim''

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.), udzielam odpowiedzi na:

Pytanie 1.
Specyfikacje techniczne dla warstw bitumicznych są oparte na wymaganiach normy PN-S-96025, która została wycofana w 2008 roku.
Czy po 8 latach od tego faktu Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do realizacji niniejszego projektu mieszanek mineralno-asfaltowych wg obowiązujących norm PN-EN 13108-1 i PN-EN 13108-5 oraz Wymagań Technicznych WT-1 i WT-2 wyd. 2010 ?
Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę na zastosowanie WT1 i WT2 z 2010r.

Pytanie 2.
Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót dla branży elektrycznej i teletechnicznej na zakres robót wskazany w dokumentacji projektowej.
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem SIWZ roboty elektryczne dotyczą tylko usunięcia kolizji w zakresie nałożenia rur osłonowych – w załączeniu przedmiar usunięcia kolizji z kablami energetycznymi. Kolizje teletechniczne obecnie nie występują, ponieważ wcześniej zostały usunięte.

Pytanie 3.
Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Prosimy o zmieszczenie.
Odpowiedź:
Nie jest konieczne ze względu na pozwolenie ZRID. Przy wycenie wycinki drzew należy uwzględnić wycinkę wszystkich krzewów znajdujących się w pasie drogowym.

Pytanie 4.
Prosimy o określenie jakie materiały z rozbiórki będą przydatne Zamawiającemu?
Odpowiedź:
Wszystkie materiały z rozbiórki podlegają utylizacji na koszt wykonawcy.

Pytanie 5.
Prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiałów z rozbiórki przydatnych Zamawiającemu?
Odpowiedź:
Stosownie do pkt.4

Pytanie 6.
Prosimy o ujednolicenie zapisów odnośnie wykonania oznakowania poziomego. STWiORB mówi o oznakowaniu cienkowarstwowym natomiast zapis w SIWZ wskazuje na oznakowanie grubowarstwowe. Jakiego rodzaju ma być wykonane oznakowanie poziome?
Odpowiedź:
Ma być wykonane oznakowanie grubowarstwowe.

Pytanie 7.
Prosimy o określenie hierarchii dokumentacji projektowej?
Odpowiedź:
SIWZ, projekty budowlano-wykonawcze, STWiORB, przedmiary.
Pytanie 8.
Prosimy o ujednolicenie dokumentacji projektowej – rozbieżności między przekrojami porzecznymi a przekrojami normalnymi w zakresie szerokości wykonania koryta pod konstrukcję drogi. Przekrój normalny obejmuje szerokość koryta pod konstrukcją drogi i ławą pod krawężnik betonowy natomiast przekrój charakterystyczny poprzeczny wskazuje na wykonanie koryta drogi na szerokości między krawężnikami betonowymi. Różnica w szerokości koryta wynosi średnio 0,6 m. Prosimy o ujednolicenie rozbieżności i zamieszczenie poprawnych rysunków konstrukcyjnych.
Odpowiedź:
Przekroje poprzeczne w zakresie szerokości korytowania obrazują przybliżony zakres linii dna koryta. Rysunki przekroju normalnego natomiast precyzyjnie obrazują zakres potrzebnego koryta. Do wyceny prac zakresu dna koryta proszę użyć rysunki przekroju normalnego.
Pytanie 9.
Czyją własność stanowią ogrodzenia z rozbiórki?
Odpowiedź:
Ogrodzenia podlegają utylizacji na koszt wykonawcy.
Pytanie 10.
Czy w kwestii przyszłego Wykonawcy jest odtworzenie rozebranych ogrodzeń?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 11.
Co Zamawiający rozumie przez zapis dotyczący przygotowania do powtórnego wykorzystania elementów ogrodzenia z rozbiórki? W jaki sposób mają być te elementy przygotowane? Czy ten zapis dotyczy tylko pozycji przedmiarowej nr 16, 70,71 czy też wszystkich pozostałych pozycji związanych z rozbiórką ogrodzeń?
Odpowiedź:
Zapis ten powinien zostać usunięty przez projektanta przy korekcie kosztorysów i przedmiarów.
Pytanie 12.
Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego dla wykonania warstwy z geowłókniny separacyjnej dla warstwy gruntu.
Odpowiedź:
Sposób ułożenia geowłókniny został opisany w pkt. 5.3 SSTWiOR na stronie 65.

5.3. Układanie i zasypywanie geowłókniny
Geowłókniny układa się zwykle wzdłuż nawierzchni z zakładem co najmniej 50cm, ewentualnie łącząc pasma. W przypadku układania w poprzek nawierzchni zakład pasm powinien również wynosić co najmniej 50cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy

przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). Zasypywanie powinno następować od czoła na ułożony materiał, po czym zasypka rozkładana jest na całej szerokości powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo ręcznie. Zalecane jest układanie w kierunku wznoszenia się niwelety nasypu. Duże kamienie nie powinny być zrzucane z większej wysokości, by nie zniszczyć geowłókniny. Pasma należy układać dachówkowo, aby przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału. Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki min. 20cm. Za zgodą Inżyniera można dopuścić ruch ciężkich pojazdów kołowych po materiale, jeśli powstanie kolein powoduje wybranie luzów i napięcie materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała ona odkształceniom gruntu. Koleiny następnie wypełnia się zasypką. Sposób wykonania nasypu powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiadać wymaganiom SST D-02.00.01

Pytanie 13.

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór ornitologiczny, saperski, archeologiczny?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 14.

Prosimy o zamieszczenia dokumentu na podstawie, którego będzie realizowana inwestycja drogowa dla w/w zadania.

Odpowiedź:

Został zamieszczony ZRID.

Pytanie 15.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o dokumentację geotechniczną dla osiedla Jeziorna II w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez HYDROSERVISCE Civil Enginerring Consulting Office na podstawie, której została opracowana dokumentacja projektowa dla w/w zadania i która jest integralną częścią dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Została zamieszczona.

Pytanie 16.

Prosimy o zamieszczenie wszystkich uzgodnień międzybranżowych, jakie Zamawiający posiada dla w/w zadania.

Odpowiedź:

Uzgodnienia branżowe są załączone w projekcie zagospodarowania terenu.

Pytanie 17.

Prosimy o uszczegółowienie zapisu SIWZ punkt2g „Wymagane jest wykonanie siłami własnymi robót podstawowych – drogowych, stanowiących większość zakresu robót całego zadania". Jakie roboty Zamawiający ma na myśli, które należy wykonać własnymi siłami. Prosimy o podanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania wszystkich robót drogowych siłami własnymi.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Adam Karzewnik