

### ZAŁĄCZNIK NR 3

do umowy nr ..... z dnia .....

**NOWA „ŚCIANA PAMIĘCI” do wykonania w linii istniejącego ogrodzenia od str. zachodniej**  
- zakres rzeczowy prac do wykonania jest następujący:

1. Demontaż istniejącego muru ogrodzeniowego na długości (3 pręseł stalowych i 3. ceglanych słupków) wraz z istniejącym fundamentem,
2. wylanie nowego fundamentu w śladzie dotychczasowego, na głębokości minimum 110cm poniżej poziomu gruntu i szerokość ok. 40cm (zbrojony drutem stalowym żebrowanym Ø 12mm i Ø 6mm z zastosowaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej,
3. na nowym fundamencie wykonać mur betonowy (z betonu architektonicznego odpowiedniej klasy) po wcześniejszym wykonaniu szalunku „systemowego”, podczas wylewania zastosować odpowiednie zbrojenie drutem stalowym oraz zagęszczać beton metodą wibrowania,
4. symetrycznie po lewej i prawej stronie nowej „Ściany Pamięci” wymurować ceglane mury o szer. 180 cm i wysokości zsynchronizowanej z istniejącym murem
5. po wyschnięciu betonu na górze muru zamontować daszek z szarego granitu grubości istniejącego tj. ok. 3 cm z odpowiednim oblotem i kapinosem oraz **minimalnym spadkiem na stronę cmentarza wojennego**,
6. mur betonowy przed montażem nowych tablic granitowych z nazwiskami żołnierzy wykonanych zgodnie z zał. Nr 2 do umowy, zagruntować odpowiednim środkiem,
7. podłoże znajdującą się aktualnie wokół fundamentu (w miarę potrzeb) wymienić na żwir,
8. przed „Ścianą Pamięci” wyłożyć płyty chodnikowe 50cm/50cm,
9. w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych robót pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadania, w tym m. in. do wykonania robót towarzyszących związanych z remontem – robót związanych z przygotowaniem placu budowy, robót związanych z utrudnieniami w trakcie realizacji zadania – w przypadku utrudnień – ich likwidacja demontaż oraz wykonania robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych materiałów pochodzących z placu budowy, uporządkowanie obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego, z pozostałości po prowadzonych robotach,
10. na czas wykonywania robót teren przedmiotowej inwestycji należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich,
11. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem znajdujące się i niepodlegające likwidacji zadrzewienia i inne elementy zagospodarowania cmentarza,
12. podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.