


ul. Żeromskiego



UWAGI:

1. Słupy oświetleniowe S1-S4 i S6-S9 aluminiowe stożkowe wys. 8m bez wysięgników.
1. Słup oświetleniowy S5 aluminiowy stożkowy wys. 8m z wysięgnikiem 2-ram. dług. 0,5m.
2. Oprawy oświetleniowe w technologii LED - 48 LED /55W/ 230V, 50Hz.
3. Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35mm² 1 kV.
4. Zabezpieczenie opraw BIWts 4A, przewód zasilający YLY 3x1,5mm²
5. Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe 2 i 3 bezpiecznikowe.
6. Słupy wyposażone dodatkowo w gniazdo wtykowe 16A o IP55 montowane na wys. 7m.
7. Słupy wyposażone dodatkowo w uchwyty pojedyncze do flag montow. na wys. 4,5m.
8. Równolegle z kablami ułożyć bedn. Fe/Zn 25x4mm do uzleń. słupów. Ru<10omów.
9. Dla kabli oświetleniowych rury ochronne fi 50 z polietylenu HDPE kolor niebieski.
10. Kable układać zgodnie z PN-76/E-05125.
11. W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać ręcznie.
12. Istniejąca skrzynka oświel. S0 wyposażona dodatkowo w zabezp. 3xS301C10 w obudowie S4 i listwę zaciskową LZ35 dla podłączenia projektow. obwodu.

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH				
mgr inż. Tadeusz Pablin				
97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9				
Nazwa obiektu : PRZEBUDOWA UL. PRÓCHNIKA NA ODC. OD UL. PIASTOWSKIEJ /ZE SKRZYŻOWANIEM/ DO UL. ŻEROMSKIEGO /ZE SKRZYŻOWANIEM/ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM				Branża : Elektr.
OŚWIETLENIE ULICZNE				
Nr ewid. dz. : Piotrków Tryb. dz. nr 296/1,296/2,415/1,415/2,416,417/1,417/2,426/5 obr. 21; dz.nr 281/5,298/3,298/4,299,313/1,313/2 obr. 22; dz. nr 22 obr. 32				
Nazwa i adres inwestora: MIASTO PIOTRKÓW TRYB. Piotrków Tryb. ul. Pasaż Rudowskiego 10				
Branża	Inię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Elektr.	mgr inż. Tadeusz Pablin	UAN/V 8388/24/87	12.2016	
Nazwa rysunku: Schemat Oświetlenia Ulicznego				
Skala:				Nr rysu: 2