


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU BEHATON skala 1:10



## Oznaczenia:

1. Nawierzchnia z kostki bet. szarej, grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. grub. min. 5 cm
2. Podbudowa KŁSM - 0/31,5 mm, grub. 20 cm
3. Warstwa GSC o  $R_m=2,50$  MPa, grub. 15 cm
4. Grunt rodzimy G1/G2
5. Krawężnik bet. uliczny o wym. 15 cm x 30 cm.
6. Podsypka cem.- piaskowa 1 : 4 grub. 5 cm.
7. Ława bet. z oporem o wym. 25 cm x 35 cm z bet. kl. B-20
8. Grunt nasypowy grub. ok. 10 cm.

**Uwaga :** - wymiary podano w cm

	Temat : Przekrój konstrukcyjny		Adres : Parking ul. Łódzka Piotrków Tryb.	
	Projektant	Marek Rutkowski		Inwestor : Miasto Piotrków Tryb.
Nr ew. ŁOIIB	ŁOD/BD/4951/03			
Nr upr.	UAN IV-10220/74/81			Skala : 1: 10
Etap : pb-w	Branża : drogowa		Data : maj 2017 r.	Nr rys. : 6