



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI Z AZUROWYCH PŁYT BETONOWYCH /W-3/ skala 1:10



Oznaczenia:

- 1A. Nawierzchnia z kostki bet. szarej, grub. 8 cm na odsypce cem.-piask. grub. min. 5 cm
- 1B. Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych, grub. 10 cm na warstwie z kłińca grub. 5 cm
- 2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
- 3. Warstwa odcinająca z pisku grub. 15 cm
- 4. Grunt rodzimy G1
- 5. Krawężnik bet. uliczny o wym. 15 cm x 30 cm.
- 6. Podsypka cem.-piaskowa 1 : 4 grub. 5 cm.
- 7. Ława bet. z oporem o wym. 25 cm x 35 cm z bet. kl. B-20
- 8. Grunt nasypowy grub. ok. 10 cm.

Uwaga : - wymiary podano w cm
 - otwory w płytach ażurowych wypełnić żwirem
 - dopuszcza się wykonanie linii segregacyjnych z kostki bet. barwionej grub. 8 cm

	Temat : Przekrój konstrukcyjny		Adres : Parking ul.Łódzka Piotrków Tryb.	
	Projektant	Marek Rutkowski		Inwestor : Miasto Piotrków Tryb.
	Nr ew. ŁOIIB	ŁOD/BD/4951/03		
	Nr upr.	UAN IV-10220/74/81		Skala : 1: 10
	Etap : pb-w	Branża : drogowa		Data : maj 2017 r. Nr rys. : 7