




## Marszałek Województwa Łódzkie



RŚII.7120.2.1195.2016.AK

Łódź, dnia

24 luty

2017 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 83d ust. 1 i 2, art. 84 ust. 1, 2 i 3, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 86 ust. 1 pkt 6, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 r. poz. 2249) w nawiązaniu do art. 85 ust. 1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1354), oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, reprezentowanej przez Panią Małgorzatę Majczyń – Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą przy Pasażu Rudowskiego 10, o wydanie zezwolenia na usunięcie siedmiu sztuk drzew z terenów pasów drogowych: ul. Wierzeje na wysokości nr 28, 18-20 (działki ewidencyjne nr 23/17, 23/22 w obrębie 19), ul. Cytrynowej na wysokości nr 1 (działka ewidencyjna nr 113 w obrębie 19) oraz ul. Jeziornej na wysokości nr 1 (działka ewidencyjna nr 150/4 w obrębie 19), Marszałek Województwa Łódzkiego

### o r z e k a :

- Zezwolić** Gminie Miasto Piotrków Trybunalski, z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim, na usunięcie trzech sztuk drzew wyszczególnionych w punkcie 5 sentencji decyzji, w tabeli nr 1, rosnących na terenie działki ewidencyjnej nr 150/4 w obrębie 19 przy ul. Jeziornej na wysokości nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim (oznaczonej w ewidencji jako tereny mieszkaniowe). Lokalizacja drzew wskazana została w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, stanowiącym kserokopię fragmentów mapy przedłożonej przez wnioskodawcę.
- Określić termin** usunięcia drzew, o których mowa w punkcie 1 sentencji decyzji, **do dnia 30 marca 2017 r.**
- Uzależnić wydanie zezwolenia** na usunięcie drzew, o których mowa w punkcie 1, od wykonania przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski, z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim nasadzeń zastępczych trzech sztuk drzew, należących do gatunku brzoza brodawkowata. Materiałem nasadzeniowym mają być sadzonki drzew o dobrze wykształconych koronach i prawidłowo uformowanych bryłach korzeniowych oraz o obwodach pni nie mniejszych niż 12 cm (pomiar na wysokości 100 cm).
- Ustalić:**
  - termin wykonania nasadzeń** zastępczych, o których mowa w punkcie 3, **do dnia 30 grudnia 2019 r.**
  - lokalizację wykonania nasadzeń** zastępczych, o których mowa w punkcie 3, na terenie działki ewidencyjnej nr 150/4 w obrębie 19 przy ul. Jeziornej na wysokości nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z lokalizacją wskazaną przez wnioskodawcę w projekcie nasadzeń, którego kserokopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.
- Naliczyć opłatę** za usunięcie drzew, wymienionych w punkcie 1, w wysokości **21.667,37 zł** (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści siedem groszy), wynikającą z obliczenia zawartego w poniższej tabeli nr 1:

Tabela nr 1. Tabela z wycenieniem opłaty za usunięcie drzew.

| Lp.  | Nr inw. | Nazwa gatunku drzewa | Obwód pnia drzewa (cm) | Obwód pnia zgodnie z art. 85 ust. 2 | Stawka w zł | Współczynnik lokalizacji | Wartość w (zł) | Nasadzenia zastępcze drzew (w szt.) |
|------|---------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1    | 14      | Wierzba rokitnik     | 42+43+38+62+55+48+50   | 200                                 | 5841,96     | 1                        | 5841,96        | 1 brzoza brodawkowata               |
| 2    | 18      | Brzoza brodawkowata  | 70                     | 70                                  | 6923,62     | 1                        | 6923,62        | 1 brzoza brodawkowata               |
| 3    | 19      | Brzoza brodawkowata  | 46+58                  | 81                                  | 8901,79     | 1                        | 8901,79        | 1 brzoza brodawkowata               |
| Suma |         |                      |                        |                                     |             |                          | 21667,37       | 3 drzewa                            |

6. **Odroczyć termin uiszczenia** przez Gminę Gminie Miasto Piotrków Trybunalski, z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim **opłaty w wysokości 21.667,37 zł**, o której mowa w punkcie 5, **na okres trzech lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych**, wskazanego w punkcie 4a, **tj. do dnia 30 grudnia 2022 r.**
7. **Zezwolić** Gminie Miasto Piotrków Trybunalski na usunięcie czterech sztuk drzew wymienionych w poniższej tabeli, znajdujących się na terenie pasów drogowych dróg publicznych: ul. Wierzeje na wysokości nr 28, 18, 20 (działka ewidencyjna nr: 23/18 – we wniosku błędnie podano nr 23/17; 23/22 w obrębie 19) oraz ul. Cytrynowej na wysokości nr 1 (działka ewidencyjna nr 113 w obrębie 19) w Piotrkowie Trybunalskim. Lokalizacja drzew wskazana została w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, stanowiącym kserokopię fragmentów mapy przedłożonej przez wnioskodawcę.

Tabela nr 2. Tabela z wykazem drzew bez naliczania opłat za ich usunięcie.

| Lp. | Nr inv. | Lokalizacja                                                                         | Gatunek drzewa                 | Obwód pnia drzewa [w cm]     |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1   | 11      | ul. Wierzeje na wysokości nr 28 (działka ewidencyjna nr 23/18 w obrębie 19)         | Lipa drobnolistna              | 100                          |
| 2   | 7       | ul. Wierzeje na wysokości nr 20 (działka ewidencyjna nr 23/18 w obrębie 19)         | Lipa drobnolistna              | 120                          |
| 3   | 6       | ul. Wierzeje na wysokości nr 18 (działka ewidencyjna nr 23/18 i 23/22 w obrębie 19) | Topola czarna odmiany włoskiej | 215                          |
| 4   | 4       | ul. Cytrynowa na wysokości nr 1 (działka ewidencyjna nr 113 w obrębie 19)           | Jarząb pospolity               | 54 (mierzony poniżej korony) |

8. **Określić termin** usunięcia drzew, wymienionych w punkcie 1, **do dnia 30 marca 2017 r.**
9. **Nie naliczać opłaty** za usunięcie drzew, wymienionych w punkcie 7, na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
10. **Uzależnić wydanie zezwolenia** na usunięcie drzew, o których mowa w punkcie 7, od wykonania przez Gminie Miasto Piotrków Trybunalski, z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim nasadzeń zastępczych czterech sztuk drzew, należących do gatunku brzoza brodawkowata. Materiałem nasadzeniowym mają być sadzonki drzew o dobrze wykształconych koronach i prawidłowo uformowanych bryłach korzeniowych oraz o obwodach pni nie mniejszych niż 12 cm (pomiar na wysokości 100 cm).
11. **Ustalić:**
- a) **termin wykonania nasadzeń** zastępczych, o których mowa w punkcie 4, **do dnia 30 grudnia 2019 r.;**
- b) **lokalizację wykonania nasadzeń** zastępczych, o których mowa w punkcie 4, na terenie działki ewidencyjnej nr 150/4 w obrębie 19 przy ul. Jeziornej na wysokości nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, w miejscach wskazanych przez wnioskodawcę na mapie, której kserokopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.
12. **Zobowiązać** Gminę Miasto Piotrków Trybunalski **do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego informacji o wykonaniu nasadzeń zastępczych**, o których mowa w punktach 3 i 10, **w terminie 14 dni** od dnia ich wykonania, wraz z podaniem faktycznej daty posadzenia drzew oraz załączeniem planu sytuacyjnego z zaznaczoną lokalizacją posadzonych drzew.

## UZASADNIENIE

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie w terminie „marzec 2017” siedmiu sztuk drzew z terenów pasów drogowych: ul. Wierzeje na wysokości nr 28, 18-20, ul. Cytrynowej na wysokości nr 1 oraz ul. Jeziornej na wysokości nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, złożony przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski, reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Majczyńską – Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą przy Pasażu Rudowskiego 10 (na mocy udzielonego jej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego upoważnienia nr 368 z dnia 01.12.2014 r. do występowania w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w postępowaniach administracyjnych o wycięcie drzew i krzewów z terenów, będących własnością Gminy Piotrków Trybunalski, w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych). W uzasadnieniu podano, że drzewa kolidują z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie skrzyżowania ulic Wierzeje i Jeziornej, wraz z przebudową fragmentu ulicy Wierzeje na odcinku od skrzyżowania z ul. Jeziorną do skrzyżowania z ul. Daleką wraz z przebudową/budową niezbędnej infrastruktury w Piotrkowie Trybunalskim.

Zadeklarowano wykonanie nasadzeń zamiennych w postaci siedmiu sztuk brzoź brodawkowatych, w terminie do 30.12.2019 r., zgodnie z dołączonym projektem planu nasadzeń zastępczych. Pismem z dnia 23.01.2017 r., wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i uzupełnienia materiału dowodowego, m. in. poprzez podanie nazw gatunkowych drzew o nr inw. 6, 18 i 19 oraz dostarczenie dokumentu potwierdzającego legalność planowanych prac budowlanych tj. kopii pozwolenia na budowę, kopii zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej realizacji zamierzenia budowlanego lub kopii dokumentu potwierdzającego brak sprzeciwu tego organu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Pismem z dnia 30.01.2017 r. uzupełniono ww. braki.

W dniu 14.02.2017 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeprowadzili oględziny terenowe. Dokonano weryfikacji wniosku tj. identyfikacji gatunków wnioskowanych do usunięcia drzew pomiarów obwodów ich pni, oceny ich zdrowotności, wartości przyrodniczej, kulturowej oraz krajobrazowej. Oględziny terenowe wykazały, że wszystkie drzewa wyszczególnione w tabelach w punktach 5 i 7 sentencji decyzji są zdrowe tj. posiadają żywe korony bez suszu oraz proste stabilne pnie bez widocznych ubytków i wypróchnień. Przedmiotowa zieleń koliduje z budową parkingu przy ul. Jeziornej na wysokości nr 1 (nr inw. 14, 18, 19) oraz z przebudową fragmentu drogi publicznej ulicy Wierzeje (nr inw. 11, 7, 6, 4) w Piotrkowie Trybunalskim tj.:

- nr inw.: 14 i 19 – drzewa kolidują z budową miejsc parkingowych;
- nr inw.: 18 – drzewo rośnie w miejscu zaprojektowanego dojazdu do miejsc parkingowych;
- nr inw.: 11 – drzewo rośnie w miejscu zaprojektowanej zatoki autobusowej;
- nr inw. 7 – drzewo rośnie na trasie zaprojektowanego przebiegu sieci kanalizacji deszczowej i koliduje z budową zjazdu z terenu nieruchomości przy ul. Wierzeje 20, w jego koronie stwierdzono gniazdo lęgowe należące do gołębia grzywacza, nie objętego ochroną gatunkową;
- nr inw. 6 – drzewo rośnie na trasie zaprojektowanego przebiegu sieci kanalizacji deszczowej i w zbliżeniu do zaprojektowanej sieci wodociągowej;
- nr inw. 4 – drzewo koliduje z przebudową skrzyżowania ulic Cytrynowej i ul. Wierzeje tj. rośnie w polu tzw. trójkąta widoczności oraz w miejscu zaprojektowanego ciągu pieszego z kostki betonowej.

Ww. drzewostan jest średniej wielkości, (za wyjątkiem topoli czarnej odmiany włoskiej nr inw. 6), ma wartości przyrodnicze, nie przedstawia wartości kulturowych. Drzewa rosnące w pasie drogowym ul. Wierzeje (nr inw. 6, 7 i 11) pełnią funkcje krajobrazowe.

Oględziny terenowe wykazały również, że istnieje możliwość odtworzenia usuwanych drzew, w postaci siedmiu sztuk brzoź brodawkowatych, w miejscach wskazanych przez wnioskodawcę w projekcie nasadzeń zamiennych.

Po przeanalizowaniu całości zgromadzonego materiału dowodowego, wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wyszczególnionych, w punkcie 5 i 7 sentencji niniejszej decyzji uznano za zasadny. Marszałek Województwa Łódzkiego udzielił zezwolenia na usunięcie drzew o nr inw. 11, 7, 6 i 4 (tabela nr 2), bez pobrania opłaty z tego tytułu, w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) z uwagi na ich kolizję z przebudową drogi publicznej. Natomiast zezwolenia na usunięcie drzew wymienionych w tabeli nr 1 w punkcie 5 sentencji decyzji udzielono, z uwagi na ich kolizję ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu działki nr 150/4 w obrębie 19 przy ul. Jeziornej na wysokości nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim (oznaczonej w ewidencji jako tereny mieszkaniowe). Inwestycja jest realizowana na podstawie przedłożonego przez stronę zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 13.12.2016 r.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zezwolenia na usunięcie drzew wyszczególnionych w punkcie 5 udzielono z równoczesnym naliczeniem opłaty w wysokości 21.667,37 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści siedem groszy), wynikającej z wyliczenia zawartego w tabeli nr 1 pn. „Tabela z wyliczeniem opłaty za usunięcie drzew”. Podstawę prawną do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi także art. 83a ust. 1 oraz art. 90 ustawy o ochronie przyrody. Z treści cytowanych przepisów wynika, że zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości nie wpisanej do rejestru zabytków wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności wykonuje marszałek województwa. Art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) stanowi również, że do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 83-87 ustawy zmienianej w art. 1 (ustawy o ochronie przyrody), wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie tejże ustawy, stosuje się przepisy nowe, chyba że opłata za usunięcie drzew naliczona na ich podstawie byłaby wyższa niż opłata naliczona na podstawie przepisów dotychczasowych. Mając powyższe na uwadze stwierdzono, że opłaty naliczone w oparciu o obowiązujące w chwili obecnej zapisy art. 85 ustawy o ochronie przyrody, gdzie stawka za 1 cm obwodu pnia drzewa wynosi 500 zł (zmiana treści art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. na podstawie art. 1 pkt 3d ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach - Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), byłyby wyższe niż opłaty naliczone w oparciu o stawki obowiązujące w dniu wpływu wniosku, opłaty wyliczone zostały na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1354).

Mając na uwadze wartość przyrodniczą drzew oraz zobowiązanie strony do odtworzenia zieleni, zezwolenie na ich usunięcie uzależniono od wykonania nowych nasadzeń w łącznej liczbie siedmiu sztuk drzew, należących do gatunku brzoza brodawkowata, określonych w punkcie 3 i 10 sentencji niniejszej decyzji, w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. Miejsce wykonania nasadzeń wskazano na terenie działki ewidencyjnej nr 150/4 w obrębie 19 przy ul. Jeziornej na wysokości nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z projektem nasadzeń zamiennych, którego kserokopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji. Nakładając na stronę obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych, wzięto pod uwagę termin ich wprowadzenia oraz lokalizację zawartą w projekcie nasadzeń dołączonym do wniosku. Termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew wyszczególnionych w tabeli nr 1 w punkcie 5 sentencji niniejszej, zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody odroczone na okres 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych, wskazanego w punkcie 4a sentencji decyzji, czyli do dnia 30 grudnia 2022 r. Jeżeli posadzone drzewa zachowają żywotność po upływie trzech lat od dnia ich posadzenia lub nie zachowują żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew ulegnie umorzeniu na podstawie decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego. W interesie wnioskodawcy leży zatem, żeby wprowadzone nasadzenia miały najwyższą jakość oraz objęte były szczególną troską, ochroną i pielęgnacją, w tym podlewaniem i mechaniczną ochroną przed uszkodzeniem lub zniszczeniem np. w postaci palikowania.

Podczas oględzin terenowych w obrębie drzew przeznaczonych do usunięcia nie stwierdzono dziko występujących okazów gatunków chronionych

#### **Pouczenie:**

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1, 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
3. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).
4. Usunięcie drzew poza terminem określonym w punktach 2 i 8 sentencji decyzji potraktowane zostanie jako usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, co stanowić będzie podstawę do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej (art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).
5. Jeżeli posadzone drzewa, o których mowa w punktach 3 sentencji niniejszej decyzji, zachowają żywotność po upływie 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych, określonego w punkcie 4a sentencji niniejszej decyzji lub nie zachowują żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew ulegnie umorzeniu (art. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody). Jeżeli posadzone drzewa, albo niektóre z nich, nie zachowują żywotności po upływie 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych, określonego w punkcie 4a sentencji niniejszej decyzji, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata za usunięcie drzew zostanie przeliczona w sposób proporcjonalny do liczby drzew, które nie zachowały żywotności (art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody).
6. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych (lub części z nich), o których mowa w punktach 3 sentencji niniejszej decyzji, naliczona opłata zostanie przeliczona w sposób proporcjonalny do liczby drzew, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzew (art. 84 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody).
7. Jeśli nasadzenia zastępcze posadzone w zamian za usunięte drzewa o których mowa w punkcie 7 sentencji decyzji nie zachowują żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w punkcie 11a sentencji decyzji lub przed upływem tego terminu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, nałożony zostanie ponownie w drodze decyzji obowiązek posadzenia drzew. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z zezwoleniem będą miały zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody).
8. Uzyskanie niniejszej decyzji na usunięcie drzew nie zwalnia od obowiązku przestrzegania zakazów dotyczących niszczenia gniazd, jaj, postaci młodocianych oraz siedlisk ptaków, schronień zwierząt objętych ochroną prawną (art. 52 ustawy o ochronie przyrody) oraz humanitarnego traktowania zwierząt dzikich.
9. W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstąpienie od zakazów zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.



z up. Marszałka  
Województwa Łódzkiego

Radosław Mikul

po zastępcy Dyrektora Departamentu  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

### **Załączniki:**

1. Mapa z lokalizacją drzewa do usunięcia, stanowiąca kserokopię fragmentu mapy przedłożonej przez wnioskodawcę.
2. Mapa z lokalizacją miejsc wykonania nasadzeń zastępczych, stanowiąca kserokopię fragmentów mapy przedłożonej przez wnioskodawcę.

### **Otrzymują:**

1. Gmina Miasto Piotrków Trybunalski

#### **Adres korespondencji:**

Pani Małgorzata Majczyna ✓  
Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów  
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
Pasaż Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski

2. a/a

### **Zwolniono z opłaty skarbowej.**

Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) – załącznik do ustawy, cz. III pkt 44, kol. 4, pkt 6.

al. Piłsudskiego 8  
90-051 Łódź  
www.lodzkie.pl

tel. /+48/ 42 663 35 30  
fax /+48/ 42 663 35 32  
sekretariat.ro@lodzkie.pl



90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8



*Punkty osnovy geodezyjnej podlegajj ochronie  
(Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.  
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji  
z dn. 15.04.1999 r. - Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454)*


Rede, 12/11/14 No 1/3

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
 Referat Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Szekiera 28  
**1M6-6630-180-2016**  
 (znak sprawy)  
 była przedmiotem umowy o wykonanie przez prowadzącego  
 w dniu **1.8-08-2016**  
 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, ul. Szekiera 28  
 data:


18-08-2016

Za zgodność  
 z oryginałem


Przewodniczący Zarządu Miasta  
 Kłopotowski MIEJSZEGO  
 OSRODKA DOKUMENTACJI  
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
 Mariusz Jasch





















# Legenda :

-  nasadzenie krzewy - Jałowiec płozący
-  projektowane krzewy - Irga Dammera
-  projektowany trawnik z siewu
-  projektowane drzewa - brzoza brodawkowata
-  projektowane obramowanie obrzeże 8x30
-  projektowane obramowanie krawężnik 15x30
-  p.f. o projektowane pacholki betonowe
-  K.1. • projektowane kosze na śmieci
-  ✕ drzewa do wycinki
-  ○ istniejące drzewa do pozostawienia

Urząd marszałkowski  
Województwa Łódzkiego  
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:


**„VIA” USŁUGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE  
W BUDOWNICTWIE DROGOWYM**  
mgr Inż. Tadeusz Budkowski  
ul. Wiśłana 22b 97-300 Piotrków Trybunalski

INWESTOR:

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  
Pasaż K. Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Tryb.

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL WIERZEJE Z UL JEZIORNĄ  
WRAZ Z PRZBUDOWĄ FRAGMENTU UL WIERZEJE NA ODCINKU  
OD SKRZYŻOWANIA Z UL JEZIORNĄ DO SKRZYŻOWANIA  
Z UL DALEKĄ WRAZ Z BUDOWĄ \ PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNEJ  
INFRASTRUKURY TECHNICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

| BRANŻA                        | IMIĘ I NAZWISKO                      | PODPIS                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Drogonwa                      | mgr inż. Tadeusz Budkowski           |  |
| NR UPRAWNIENI/<br>SPECJALNOŚĆ | SWK/0086/POOD/04                     |                                                                                       |
| DATA OPRACOWANIA              | SKALA                                | NR RYSUNKU                                                                            |
| lipiec 2016                   | 1:500                                | 2                                                                                     |
| Nazwa rysunku :               | Projekt zieleni i małej architektury |                                                                                       |

Załącznik Nr 2

rodowiska  
Pitsudskiego 8

S. 2017. AK


85. 2016. AK



Gmina Miasto Piotrków Trybunalski  
Rynek Radoszkiego 10  
84-300 Piotrków Trybunalski

(00)459007731234726341

R



PRIORITY  
PRIORITAIRE

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski  
KANCELARIA

28-02-2017

10168 podpis

W P D  
X Y Z  
0 9 0