

I etap

Proponowana kolejność robót:

1. wykonanie studni rewizyjnej "s.2.2" systemowej PVC-PP Ø400 na przyłączu do pisesji nr 4 i odcinka przyłącza od niej do budynku zamontowanie pompy do ścieków wykonanie tymczasowego odcinka tłocznego o długości - 41,0 m
2. wykonanie przebudowy przyłączy do posesji nr 6, spięcie ich w jedną studnię - zamontowanie pompy, wykonanie tymczasowego odcinka tłocznego o długości - 7,0 m
3. zakorkowanie studzienki "s5" zamontowanie pompy fekalnej, wykonanie tymczasowego odcinka tłocznego o długości - 38,0 m
4. wymiana kanału sanitarnego na odcinku "s1" - "s5" i przyłączy, kolejne przełączanie i odłączanie pompowni

II etap

Wykonanie wymiany studni "s5", przyłacza do budynku szkolnego posesja nr 8 i doszczelnienie studdni "s6" w czasie dnia wolnego od zajęć lekcyjnych.

OZNACZENIA:

- s.. — projektowana wymiana sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy
- s1 s5 — projektowane studnie DN1000 do wymiany
- istniejące uzbrojenie do likwidacji
- Ro1 — projektowana rura osłonowa dwudzielna AROT PS Ø160 L=1,5m
  Średnicę rury osłonowej na kable energetyczne i telekomunikacyjne dobrać do ilości przewodów.
- istniejące kanalizacja sanitarna do zamulenia pianobetonem

UWAGI:

1. Zwieńczenia studni wyregulować do projektowanych rzędnych nawierzchni w czasie wykonywania warstwy bitumicznej ścieralnej.

Jednostka projektowa: WW PROJEKT Wojciech Wolnicki ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.		Branża: SANITARNA	Stadium: PB-W
Zadanie inwestycyjne: PRZEBUDOWA UL. SIENKIEWCZA NA ODCINKU OD UL. SŁOWACKIEGO DO UL. WOJ. POLSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYB.			
Obiekt budowlany: WYMIANA WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WYMIANA KAN. SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI, LIKWIDACJA ODC. KANAŁU SANITARNEGO			
Lokalizacja: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Sienkiewicza odcinek od ul. Słowackiego do ul. Woj. Polskiego działki nr 97/1, 97/2, 84/3, 335		Inwestor: Miasto Piotków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Tryb.	
Projektant	mgr inż. Wojciech Wolnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12		Podpis:
Asystent projektanta	mgr inż. Katarzyna Małecka		
	mgr inż. Edyta Wójcik		Podpis:
Sprawdzający	mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12		
Tytuł rys.: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY – WYMIANA KANALIZACJI SANITARNEJ			Rysunek nr: 25
Utworzony: 10.2017	Zmieniony:	Skala: 1:250	