

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr referencyjny

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

WYKONAWCA:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Tabela 0 Zestawienie Przedmiarów Robót

Lp.	Opis	wartość netto (PLN)	VAT	Wartość brutto (z VAT) (PLN)
1	Roboty przygotowawcze			
2	Roboty ziemne			
3	Kanalizacja deszczowa			
4	Podbudowy			
5	Nawierzchnie			
6	Urządzenia bezpieczeństwa			
7	Elementy ulic			
8	Zieleń			
RAZEM				

**PRZEDMIAR ROBÓT - BOISKA SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. SIENKIEWICZA 8**

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	D.01.01.01.	Odworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1.		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych				
	D.01.02.04.	Rozbiórki elementów dróg i ulic	x	x	x	x
		Rozbiórka budynków	x	x	x	x
2.		Rozebranie murów i słupów w budynkach do 9m	m ³	43,20		
3.		Rozebrania fundamentów	m ³	7,20		
4.		Rozebranie płyt dachowych	m ³	6,175		
		Rozebranie nawierzchni bitumicznej	x	x	x	x
5.		- warstwa bitumiczna gr. 4 cm - kruszywo łamane	m ²	420		
		Rozbiórka nawierzchni z brukowca	x	x	x	x
6.		- bruk z kamienia polnego gr. 13 cm	m ²	150		
		Rozbiórka nawierzchni betonowej	x	x	x	x
7.		- naw. z betonu gr. 15 cm	m ²	225		
8.		-nawierzchnia z płyt chodnikowych	m ²	425		
9.		Wywóz materiału z rozbiórki	m ³	229,875		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
10.		Wykop z wywozem na odl. 10 km	m ³	76,54		
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	D.03.02.01.	Kanalizacja deszczowa	x	x	x	x
		• roboty ziemne	x	x	x	x
11.		- roboty ziemne - wykopy liniowe ręczne z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy - wykopy pod przykanaliki wraz ze studzienkami wpustów	m ³	11,2		
		• budowa kanalizacji deszczowej	x	x	x	x
12.		- budowa kanału deszczowego średnicy 200 mm z rur typu PVC łączonych na uszczelki gumowe na podłożu z gruntów sypkich stabilizowanych cementem wraz z próbą szczelności	m	7,0		
13.		- budowa studni ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 450 mm z osadnikiem z syfonem i wpustem ściekowym żeliwnym klasy D 400 z zawiasem, ryglami oraz wkładką z polichloroprenu z osadnikiem zanieczyszczeń stalowym DIN 40 52 C	szt.	2		
14.		- zasypanie wykopów z rurociągami gruntem z transportem gruntu z dokopu Wykonawcy - przykanaliki	m ³	10,50		
15.		- regulacja wysokościowa studni rewizyjnych	szt.	1		
	D.04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.	x	x	x	x
16.		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod całą szerokość boisk i chodników	m ²	597,20		
	D.04.02.01	Warstwa odcinająca	x	x	x	x
17.		Warstwa odcinająca 15 cm	m ³	474,00		

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x	x	x
18.		Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm	m ²	597,20		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	D.05.03.05	Nawierzchnie bitumiczne - Boiska	x	x	x	x
19.		Wykonanie warstwy wiążącej grubości grub3 cm cm z mieszanki mineralno asfaltowej0/8	m ²	474,0		
20.		Wykonanie warstwy ścieralnej grub.3 cm z asfaltu piaskowego modyfikowanego	m ²	474,00		
21.		Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej	m ²	33 187		
	D.05.03.23.	Nawierzchnia z brukowej kostki	x	x	x	x
22.		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej barwionej grub.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm – ciąg komunikacyjny	m ²	120		
23.		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej barwionej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm - chodnik	m ²	163		
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA	x	x	x	x
	D.07.06.01	Ogrodzenia	x	x	x	x
24.		Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wys. 2,00	m ²	240		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	D.08.01.01.	Krawężniki betonowe	x	x	x	x
25.		Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15x30x100 na ławie z betonu B20 z oporem	m	63,50		
	D.08.03.01.	Obrzeża	x	x	x	x
26.		- ustawienie obrzeży betonowych 8x30x75 na podsypce piaskowej grubości 5 cm	m	192,8		
	D.09.00.00	Zieleń	x	x	x	x
27.		Rozścielenie ziemi urodzajnej warstwa 2 cm	ha	0,0463		
28.		Wykonanie trawników dywanowych	m ²	463		
		Siedziska	x	x	x	x
29.		Montaż listew siedzeń drewnianych	mb	90,00		
30.		Montaż elementów prefabrykowanych - żelbetowych stojaków	szt	25		
		OGÓŁEM	x	x	x	

