

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja elektryczna  
ADRES INWESTYCJI : ul. Poprzeczna 7A 97-300 Piotrków Tryb.  
INWESTOR : Gmina Piotrków Tryb.  
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Jakubowski

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Projektowana instalacja elektryczna:

- oświetleniowa
- gniazda 230V/16A

Instalacja wykonana systemem natynkowym w listwach instalacyjnych z tworzywa. Obwody oświetlenia zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowoprądowymi, obwody gniazd wyłącznikami nadmiarowoprądowymi i różnicowo-prądowymi. System zasilania TN-S.

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 34	m m	 34.000	 34.000
2	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 80	m m	 80.000	 80.000
3	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 25	m m	 25.000	 25.000
4	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 80	m m	 80.000	 80.000
5	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 140	m m	 140.000	 140.000
6	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie (EP-088) 24	szt. szt.	 24.000	 24.000
7	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 17	szt. szt.	 17.000	 17.000
8	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
9	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
10	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
11	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. 3	szt szt	 3.000	 3.000
12	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. 2	szt szt	 2.000	 2.000
13	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.S301 5	szt szt	 5.000	 5.000
			RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1	E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m	34.000	0.000	0.00
2	E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m	80.000	0.000	0.00
3	KNR 5-08 0212-02	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	25.000	0.000	0.00
4	KNR 5-08 0212-02	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	80.000	0.000	0.00
5	KNR 5-08 0212-02	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	140.000	0.000	0.00
6	KNR 5-08 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie (EP-088)	szt.	24.000	0.000	0.00
7	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.	17.000	0.000	0.00
8	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.	12.000	0.000	0.00
9	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem	szt.	12.000	0.000	0.00
10	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.	1.000	0.000	0.00
11	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.	szt	3.000	0.000	0.00
12	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg.	szt	2.000	0.000	0.00
13	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.S301	szt	5.000	0.000	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	82.3291	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	narożnik wewn. NW3517	szt.	34.0000		34.0000	0.00		
2.	narożnik zewn. NZ 3517	szt.	20.4000		20.4000	0.00		
3.	skrzynki lub rozdzielnice - COMBI BX24PT/RR	szt	1.0000		1.0000	0.00		
4.	oprawy żarowe zwykłe do przykręcania TUNA S1101	szt	17.0000		17.0000	0.00		
5.	żarówki	szt	17.6800		17.6800	0.00		
6.	łączniki bryzgoszczelne	szt	12.2400		12.2400	0.00		
7.	wyłączniki nadprądowe S303C25 i C20	szt	2.0000		2.0000	0.00		
8.	wyłączniki nadprądowe	szt	5.0000		5.0000	0.00		
9.	wyłączniki przeciwporażeniowe P302 25-30-AC	szt	3.0000		3.0000	0.00		
10.	gniazda natynkowe	szt	12.2400		12.2400	0.00		
11.	puszki	szt	24.4800		24.4800	0.00		
12.	listwa ścienna MS 3517	m	83.2000		83.2000	0.00		
13.	listwa ścienna MS 2017	m	35.3600		35.3600	0.00		
14.	przewody kabelkowe YDY3x1,5	m	145.6000		145.6000	0.00		
15.	przewody kabelkowe YDY3x2,5	m	83.2000		83.2000	0.00		
16.	przewody kabelkowe YDY5x2,5	m	26.0000		26.0000	0.00		
17.	kołki rozporowe	szt	307.8000		307.8000	0.00		
18.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł