

Piotrków Trybunalski 16.04.2007 r.

SPZ. 341/ 7- RIM2007

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY
SIĘ O UDZILENIE ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI
PRZEDSZKOŁA NR 7 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW”**

W związku z otrzymaniem od jednego z Wykonawców pytania, tj.; **W dokumentacji technicznej stwierdzono brak obmiaru na odtworzenie instalacji odgromowej. Czy w/w instalacje należy wycenić ?**

Wyjaśniamy:

- przygotowany przedmiar robót dla odtworzenia instalacji piorunochronnej nie znalazł się w komplecie pozostałych przez przeoczenie, przewidujemy wykonanie tej pracy i do niniejszego pisma dołączamy brakujący przedmiar,
- ponadto:
- w zestawie przedmiarów przedmiar dla wykonania instalacji elektrycznej został zamieszczony pod różnymi tytułami plików dwukrotnie, należy wypełnić go tylko raz,
 - wykonawca instalacji elektrycznej dostarcza i montuje jedną tablicę zabezpieczeń opisaną w dokumentacji elektrycznej zadania, natomiast druga tabliczka pokazana w dokumentacji węzła cieplnego i przeznaczona wyłącznie do obsługi urządzeń węzła stanowi integralną część węzła, wraz z oprzewodowaniem elektrycznych elementów węzła winna być uwzględniona przy szacowaniu wartości dostawy i montażu węzła cieplnego.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Przedmiar dla odtworzenia instalacji piorunochronnej Przedszkola nr 7

Lp.	Opis	jedn.obm.	Cena jedn	Ilość	Wartość
1	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm ²	szt.		6	
2	Łączenie pręta o śr. 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		42	
3	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m		100	
4	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m		140	
5	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		60	
6	Badanie złącza kontrolnego inst.odgromowej budowli wysokich	szt.		6	