

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
1		aparat	1,000	
			RAZEM	1,000
2	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 21.8*0.15*0.05	m ³		
		m ³	0,16	
			RAZEM	0,16
3	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
2		szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
4	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
2		kpl.	2,000	
			RAZEM	2,000
5	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych	kpl.		
2		kpl.	2,000	
			RAZEM	2,000
6	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły	szt.		
3		szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
7	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie	szt.		
2		szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
8	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (3 wyloty)	szt.		
2		szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
9	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
3		otw.	3,000	
			RAZEM	3,000
10	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
1		pomiar	1,000	
			RAZEM	1,000
11	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
9		pomiar	9,000	
			RAZEM	9,000
12	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
1		pomiar	1,000	
			RAZEM	1,000
13	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
8		szt	8,00	
			RAZEM	8,00
14	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg.	szt		
4		szt	4,00	
			RAZEM	4,00
15	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku YDY3x1,5mm ² - 21,50; YDY3x2,5mm ² - 10m 21.5	m	10,00	
		m	21,50	
			RAZEM	31,50
16	Przewod natynkowy - (podłoże inne niż beton) układany na tynku LY10 mm ² - połączenia wyrównawcze	m		
12		m	12,00	
			RAZEM	12,00
17.	Montaż gniazd instalacyjnych n.t. 16A bryzgoszczelnych wraz z podłączeniem i przygotowaniem podłoża.	szt.	2,00	
			RAZEM	2,00
18.	Demontaż wieloskrzynkowej rozdzielniicy zelinnej "5" wraz z naprawą podłoża po demontażu	kpl.	1,00	
			RAZEM	1,00
19.	Identyfikacja i włączenie obwodów oświetlenia pinie do nowej tablicy.	kpl.	1,00	
			RAZEM	1,00
20.	Demontaż instalacji starego Heiz ciepłego (technologii)	kpl.	1,00	
			RAZEM	1,00