

Pytanie nr 1

Odcinki kanalizacji oznaczone : S3-W1; S3-W2; S4-W3; S5-W5-W5a; S5-W4;, S5a-W7; S5a-W6 należy wykonać z rur PVC SN8 DN200

Pytanie nr 2

Odcinki kanalizacji oznaczone S2-pw2; S4-pw3 należy wykonać z rur WIPROS DN600 (typ wg "Sprostowania przedmiarów 2")

Pytanie nr 3

Ze względu na to, że modernizowana kanalizacja deszczowa w punktach nr pw2, pw3 i pw6 łączy się z istniejącą, należy kanalizację istniejącą rozkopać do miejsca, w którym znajduje się kielich a następnie dołączyć się nowymi rurami przy ewentualnym zastosowaniu króćców kielichowych łącząc je przy zastosowaniu nowej uszczelki.

Jeżeli byłoby to niemożliwe (np. różnice w średnicach) należy zastosować króćce bosc, dołączyć je do istniejącej rury kan. deszczowej a następnie połączenie doczołowe zazbroić, obetonować, i wykonać izolację powłokową (np.. Abizolem).

Pytanie nr 4

Potwierdzamy, że obowiązujący zakres rzeczowy robót podaje SIWZ a nie pkt 9.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ponieważ STWiOR była tworzona wcześniej dla całości zadania i uwzględnia roboty w ulicy Słowackiego wyłączone z tego przetargu.

Pytanie nr 5

Różnice w/w wynikają z posiadania przez Inwestora dokumentacji technicznej opracowanej z uwzględnieniem robót w ulicy Słowackiego. Ilości, które należy uwzględnić przy wycenie obejmuje SIWZ, oraz przedmiary robót wraz z uwzględnieniem korekt zawartych w: Sprostowaniu przedmiarów, Sprostowaniu przedmiarów 2, oraz tabel poniżej.

**W przedmiarze na kanalizację deszczową w ul. Armii Krajowej
JEST:**

Lp.	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
29 d.4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. wewn. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	17		

POWINNO BYĆ:

Lp.	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
29 d.4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. wewn. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	15		

NALEŻY DODAĆ POZYCJĘ:

Lp.	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
35 d.4	Podłączenie modernizowanej kanalizacji do istniejącej w pkt. pw2.pw3.pw6	kpl	3		

**W przedmiarze na kanalizację deszczową (skrzyżowanie z ul. Słowackiego) w pasie drogowym ul. /
JEST:**

Lp.	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
13 d.4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	36,7		

POWINNO BYĆ:

Lp.	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
13 d.4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	42,7		

JEST:

Lp.	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
14 d.4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	19,385		

POWINNO BYĆ:

Lp.	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
14 d.4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	10		

NALEŻY DODAC POZYCJĘ:

Lp.	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
23	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	10		

