

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Opis	Suma
<b>1.</b>	<b>Element: Budowa linii kablowej</b>	
1. 1.	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II 21.5500	21.5500
	Jm. m3	Razem: <b>21.5500</b>
1. 2.	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II 9.5000	9.5000
	Jm. m3	Razem: <b>9.5000</b>
1. 3.	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II 16.7600	16.7600
	Jm. m3	Razem: <b>16.7600</b>
1. 4.	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II 7.3800	7.3800
	Jm. m3	Razem: <b>7.3800</b>
1. 5.	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 180.0000	180.0000
	Jm. m	Razem: <b>180.0000</b>
1. 6.	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 12.0000	12.0000
	Jm. m	Razem: <b>12.0000</b>
1. 7.	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wariant 1 73.0000	73.0000
	Jm. m	Razem: <b>73.0000</b>
1. 8.	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 15.0000	15.0000
	Jm. m	Razem: <b>15.0000</b>
1. 9.	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 24.0000	24.0000
	Jm. szt.	Razem: <b>24.0000</b>
1.10.	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 24.0000	24.0000
	Jm. szt.żył	Razem: <b>24.0000</b>
<b>2.</b>	<b>Element: Montaż słupów oświetleniowych i opraw</b>	
2. 1.	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - wariant 1 3.0000	3.0000
	Jm. szt.	Razem: <b>3.0000</b>
2. 2.	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 3.0000	3.0000
	Jm. szt.	Razem: <b>3.0000</b>
2. 3.	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 3.0000	3.0000
	Jm. kpl.	Razem: <b>3.0000</b>
2. 4.	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 12.0000	12.0000
	Jm. szt.żył	Razem: <b>12.0000</b>