

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

ZAMIESZCZENIE OBOWIĄZAKOWE:

Tak

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Robota budowlana

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n., s.n. i oświetlenia ulicznego w rejonie Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z CPV:

CPV: 45310000-3

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n., s.n. i oświetlenia ulicznego w rejonie Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

CPV: 45310000-3

Lokalizacja: Piotrków Trybunalski ul. Sieradzka, Szewska, Grodzka, środkowa i południowa część ul. Rycerskiej, północna część Placu Niepodległości, południowa część Placu Kościuszki, Rynek Trybunalski, ul. Łazienna Mokra.

Zakres robót:

- remont budowlany dwóch stacji transformatorowych (jak w przedmiarach);
- wymiana wyposażenia dwóch stacji transformatorowych;
- wymiana kabli 15 kV;
- sieć rozdzielcza kabli niskiego napięcia zakończona złączami kablowymi;
- demontaż odłączanych kabli niskiego napięcia;
- częściowy demontaż napowietrznej linii n.n. i zasilanie prowizoryczne na Pl. Niepodległości;
- stylizowane oświetlenie ulic Starego Miasta na ścianach kamienic i słupach, iluminacja nowych elementów architektonicznych: Bramy Sieradzkiej i zrębów ratusza;
- naprawa ulic i chodników po własnych pracach poza obszarem modernizacji drogowej;

- naprawy tynków po pracach instalacyjnych odtwarzające stan istniejący i uszkodzone elementy.

Szczegółowo:

Linie kablowe NN

- wykopanie rowu kablowego głęb. 0,8m i szer. 0,4m - 221 m³
- wykopanie rowu kablowego głęb. 1,1m i szer. 0,4m - 88 m³
- nasypianie warstwy piasku w rowie szer. 0,4m - 1780 m
- zasypanie rowu kablowego głęb. 0,6m i szer. 0,4m - 165 m³
- zasypanie rowu kablowego głęb. 0,9m i szer. 0,4m - 72 m³
- wykucie bruzd 1/2x1 ceg. w cegle pod rurę fi 110 - 185 m
- montaż rur fi 110 w gotowych bruzdach - 185 m
- zamurowanie bruzd 142x1/4 ceg. w cegle - 185 m
- ułożenie rur ochronnych fi 110 w wykopie - 797 m
- montaż kabla YAKXS 4x240mm² w rowie - 1752 m
- montaż kabla YAKXS 4x120mm² w rowie - 85 m
- montaż kabla YAKXS 4x35mm² w rowie - 44 m
- montaż kabla YAKXS 4x240mm² w rurach - 978 m
- montaż kabla YAKXS 4x120mm² w rurach - 13 m
- montaż kabla YAKXS 4x35mm² w rurach - 16 m
- montaż kabla YAKXS 4x240mm² w kanale - 71 m
- montaż kabla YAKXS 4x120mm² w kanale - 6 m
- wykucie wnęk o głęb. 1 cegły w ścianach z cegły - 21 m²
- montaż złącz kablowych wg. schematu - 55 szt.
- montaż dodatkowych drzwiczek na złącza kablowe - 52 szt.
- zarobienie na sucho końcy kabla 4-żył. 240mm² - 106 szt.
- zarobienie na sucho końcy kabla 4-żył. 120mm² - 8 szt.
- zarobienie na sucho końcy kabla 4-żył. 35mm² - 2 szt.
- ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych. 50x50x7cm - 225 m²
- ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grub. 16-20cm - 45 m²
- ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych - 225 m²
- ułożenie nawierzchni z brukowca o grub. 16-20cm - 45 m²
- ułożenie bednarki ocynk. 25x4mm w rowie kablowym - 432 m
- ułożenie bednarki ocynk. 25x4mm w budynkach - 81 m
- ułożenie bednarki ocynk. 25x4mm w złączach kablowych - 40 m
- mechaniczne pograżanie uziomów prętowych grunt kat. III - 504 m
- badania i pomiary instalacji uziemiającej /1-wszy pom./ - 1 pom.
- badania i pomiary instalacji uziemiającej /następny pom./ - 53 pom.
- badanie linii kablowej NN 4-żył - 58 szt.
- demontaż złącz kablowych - 23 szt.
- demontaż kabla YAKY z rowu kablowego - 480 m
- demontaż kabla YAKY z rur - 35 m

Linie kablowe SN

- wykopanie rowu kablowego głęb. 0,9m i szer. 0,4m - 121 m³
- wykopanie rowu kablowego głęb. 1,2m i szer. 0,4m - 12 m³
- wykopanie rowu kablowego głęb. 2m i szer. 1m - 20 m³
- nasypianie warstwy piasku w rowie szer. 0,4m - 740 m
- ułożenie rur ochronnych fi 160 w wykopie - 121 m
- zasypanie rowu kablowego głęb. 0,7m i szer. 0,4m - 94 m³
- zasypanie rowu kablowego głęb. 1m i szer. 0,4m - 10 m³
- zasypanie rowu kablowego głęb. 2m i szer. 1m - 19 m³
- ułożenie kabla XRUHAKXS 1x120mm² w rowie - 1182 m
- ułożenie kabla XRUHAKXS 1x120mm² w rurach - 363 m
- ułożenie kabla XRUHAKXS 1x120mm² w st. trafo. - 123 m
- montaż głowic kablowych 93-EB63 -1PL - 12 szt.

- montaż muf kablowych 93-AP620-1 - 6 szt.
- badanie linii kablowej SN - 3 odc.
- demontaż głowic kablowych - 12 szt.
- demontaż kabla YHAKXS z kanału kablowego - 60 m
- demontaż kabla YHAKXS z rur - 90 m
- demontaż kabla YHAKXS z rowu kablowego - 1340 m

Stacje Trafo.

- demontaż pól rozdzielnic SN - 8 szt.
- demontaż rozdzielnic NN - 2 szt.
- demontaż szyn aluminiowych AP - 80 m
- demontaż izolatorów przepustowych - 6 szt.
- montaż pól SL2 i ST2 rozdzielnic SN - 6 szt.
- montaż rozdzielnic NN RN-W - 2 szt.
- montaż kabla YHAKXS 1x70mm² w budynku - 48 m
- montaż kabla YKXS 1x240mm² w budynku - 144 m
- montaż głowic kablowych 93-EB63 -1PL - 12 szt.
- zarobienie na sucho końcy kabla 1-żył. 240mm² - 36 szt.
- montaż kondensatorów MKPg 6kVAr - 2 szt.
- montaż ograniczników przepięć BOP 0,5/5 - 6 szt.
- demontaż transformatora 250kVA 15/0,4kV - 1 szt.
- montaż transformatora 630kVA 15/0,4kV - 1 szt.
- wykopanie rowu kablowego dla rur - 2 m³
- ułożenie rur ochronnych fi 110 w wykopie - 36 m
- zasypianie rowu kablowego - 1,5 m³
- wykonanie podsypki piaskowej - 9 m
- wykonanie posadzki cementowej grubości 2,5cm - 6 m²
- wykonanie posadzki cementowej-pogrubienie o 1cm - 30 m²

Linie napowietrzne n.n.

- demontaż przewodu Al - 2,700 m
- demontaż przewodu ASXS_n - 250 m
- demontaż słupów żelbetowych pojedynczych - 2 szt.
- demontaż słupów żelbetowych bliźniaczych - 2 szt.
- demontaż słupów żelbetowych rozkraczných - 1 szt.
- demontaż przyłączy napowietrznych z przew. gołych - 5 szt.
- demontaż trzonów kabłąkowych - 15 szt.
- demontaż trzonów hakowych skrośnych - 10 szt.
- demontaż stojaków ściennych - 10 szt.
- montaż kabla YAKXS 4x120mm² w rurze na ścianie - 18 m
- montaż przyłączy przewodem ASXS_n 4x25 i 4x50mm² - 3 szt.
- montaż rury winidurowej RVS 28 na ścianie - 18 m
- wciąganie przewodu YDY 5x10mm² do rury - 20 m

Oświetlenie

- demontaż opraw z wysięgników na słupach - 10 szt.
- demontaż opraw z wysięgników na stojakach - 11 szt.
- demontaż projektorów - 2 szt.
- demontaż bezpieczników - 23 szt.
- demontaż opraw ze słupów oświetl. - 57 szt.
- demontaż opraw ze wsporników ściennych - 20 szt.
- demontaż słupów oświetleniowych - 27 szt.
- demontaż słupów oświetleniowych beton. - 1 szt.
- demontaż skrzynek oświetl. ulicznego - 2 szt.
- demontaż skrzynek zasilaj. oprawy ścienne - 20 szt.
- demontaż skrzynek zasilaj. oprawy na słupach - 22 szt.

- demontaż wysięgników ze słupów	- 10 szt.
- demontaż wysięgników ze stojaków ściennych	- 11 szt.
- demontaż wsporników ściennych	- 2 szt.
- demontaż linii zasilających oprawy ścienne	- 72 m
- demontaż kabla oświetleniowego z rowu	- 420 m
- demontaż kabla oświetleniowego z rur	- 35 m
- montaż słupów oświetleniowych P2/01 z wykop. i zasyp. wykopu	- 44 szt.
- montaż wsporników ściennych	- 9 szt.
- montaż opraw VERA 01/B na słupie	- 86 szt.
- montaż opraw gruntowych OG	- 21 szt.
- montaż projektorów	- 2 szt.
- montaż opraw VERA 01/B na wspornikach ściennych	- 27 szt.
- montaż opraw LS oświetl. Ratusza	- 17 szt.
- wciąganie przewodu YLY 3x2,5mm ² w słupy 4m	- 84 kpl.
- wymiana przewodu YLY 3x2,5mm ² w słupach 4m	- 4 kpl.
- montaż skrzynek zasilaj. oprawy ścienne	- 27 szt.
- montaż dodatkowych drzwiczek do skrzynek zasilaj. oprawy ścienne	- 27 szt.
- montaż skrzynek oświetl. ulicznego SO1 i SO2	- 2 szt.
- montaż skrzynki oświetl. SO-R	- 1 szt.
- montaż skrzynki zasilającej SZ-R	- 1 szt.
- montaż dodatkowych drzwiczek do skrzynek SO-R i SZ-R	- 2 szt.
- wykucie bruzd w cegle pod rurę RL 22	- 36 m
- montaż rur RL 22 w gotowych bruzdach	- 180 m
- wykucie bruzd w cegle pod rurę RL 47	- 54 m
- montaż rur RL 47 w gotowych bruzdach	- 54 m
- wciąganie przewodu YLY 3x2,5mm ² w rury	- 108 m
- wciąganie przewodu YDY 3x1,5mm ² w rury	- 72 m
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania /1-szy pom./	- 11 pom.
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania /następny pom./	- 104 pom.
- ułożenie bednarki ocynk. 25x4mm w rowie kablowym	- 965 m
- ułożenie bednarki ocynk. 25x4mm w słupach i skrzynkach SO	- 50 m
- podłączenie bednarki ocynk. 25x4mm-złącza kontrolne	- 46 m
- badania i pomiary instalacji uziemiającej /1-wszy pom./	- 7 pom.
- badania i pomiary instalacji uziemiającej /następny pom./	- 39 pom.
- wykopanie rowu kablowego głęb. 0,8m i szer. 0,4m	- 170 m ³
- wykopanie rowu kablowego głęb. 1,1m i szer. 0,4m	- 31 m ³
- nasypianie warstwy piasku w rowie szer. 0,4m	- 2960 m
- ułożenie rur ochronnych fi 50 w wykopie	- 512 m
- ułożenie rur ochronnych fi 110 w wykopie	- 24 m
- zasypianie rowu kablowego głęb. 0,6m i szer. 0,4m	- 127 m ³
- zasypianie rowu kablowego głęb. 0,9m i szer. 0,4m	- 25 m ³
- ułożenie w rowie kablowym kabla YAKXS 4x25mm ²	- 1978 m
- ułożenie w rowie kablowym kabla YKXS 3x2,5mm ²	- 60 m
- ułożenie w rurach, słupach i skrz. oświetl. kabla YAKXS 4x25mm ²	- 791 m
- ułożenie w rurach, słupach i skrz. oświetl. kabla YAKXS 4x35mm ²	- 18 m
- ułożenie w rowie kablowym kabla YAKXS 5x120mm ²	- 102 m
- ułożenie w rurach, słupach i skrz. oświetl. kabla YAKXS 5x120mm ²	- 28 m
- zarobienie końcy kabla do 50mm ² z podłączeniem	- 150 szt.
- badanie linii kablowej NN 4-żył	- 11 szt.

Niezbędnym jest przed zgłoszeniem oferty szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją i warunkami terenowymi realizacji robót

Dokumentem związanym ze specyfikacją jest opracowanie Zakładu Energetycznego Łódź – Teren standaryzujące sieć i wyposażenie elektroenergetyczne na etapie projektowania i wykonawstwa.

Warunki wykonania prac:

- prace wykonywane będą na terenie Starego Miasta z bardzo gęstą infrastrukturą, być może, że częściowo nierozpoznana i prace ziemne **muszą być wykonywane ręcznie**;
- prace będą prowadzone pod nadzorem inspektorów nadzoru inwestora i Rejonu Energetycznego;
- czasy przerw w zasilaniu nie mogą być dłuższe niż 8 godzin i uzgadnianie muszą być każdorazowo z Rejonem Energetycznym;
- roboty realizowane będą synchronicznie z pracami wodociągowymi kanalizacyjnymi i brukarskimi, koordynatorami całości są Inżynier Kontraktu i generalny wykonawca, którym firma elektroenergetyczna musi być przyporządkowana w zakresie konstrukcji harmonogramu robót, bieżącej ich organizacji, formalnych procedur.
- firma ze względu na potrzeby bieżącej współpracy z pozostałymi wykonawcami musi mieć taką lokalizację i organizację, aby zawsze było możliwe przystąpienie do pracy w ciągu czterech godzin od zgłoszenia takiej potrzeby niezależnie od realizowanego harmonogramu.
- niezbędną jest codzienna obecność kierownika budowy na budowie przez cały czas trwania inwestycji.

Wymagany sprzęt: właściwy dla prowadzenia robót ziemnych, środki transportu, wyposażenie instalatora.

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: **31.05.2008 r.**

ADRES POD, KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w następujący sposób:

- w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317, cena: **20 zł** płatne w **kasie** Urzędu Miasta
- za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy
- **bezpłatnie** ze strony internetowej www.piotrkow.pl

ADRES STRONY INTERNETOWEJ POD, KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:

www.piotrkow.pl

AUKCJA ELEKTRONICZNA:

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- 1) **Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień**

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani

są przedłożyć następujące dokumenty:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.: wykonanie linii kablowych i napowietrznych n.n., stacji transformatorowych, oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł (brutto) każda.
- b) wskazać osoby i podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności, tj.: kierownik robót – uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, „D” do 15 kV; brygadzysta: „E” do 15 kV wraz z uprawnieniami pomiarowymi, w składzie brygady „E” do 1 kV lub do 15 kV odpowiednio do wykonywanej pracy

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- a) wykaz wykonanych trzech robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W celu potwierdzenia, iż zamówienia zostały wykonane należy dołączyć protokoły odbioru końcowego lub referencje - **wg załącznika nr 5;**
- b) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz dokumentami potwierdzającym posiadanie przez te osoby wymagane uprawnienia – **wg załącznika nr 4;**

3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- a) posiadać rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę **900.000 PLN.**

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę **900.000 PLN**, wystawionej

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) **Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych**

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 44 w związku z art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp. - **wg załącznik nr 3;**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

- przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”,
- niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego z nich.

2. w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i ustanowieniu pełnomocnika do ich reprezentowania musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
3. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2,**
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego z nich.

5. wykaz wykonanych trzech robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W celu potwierdzenia, iż zamówienia zostały wykonane należy dołączyć protokoły odbioru końcowego lub referencje - **wg załącznika nr 5;**

W przypadku składania oferty przez wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.

6. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającym posiadanie przez te osoby wymagane uprawnienia, **wg załącznik nr 4;** tj.: kierownik robót – uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, „D” do 15 kV; brygadzysta: „E” do 15 kV wraz z uprawnieniami pomiarowymi, w składzie

brygady „E” do 1 kV lub do 15 kV odpowiednio do wykonywanej pracy.

W przypadku składania oferty przez wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.

7. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 44 w związku z art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp. - **wg załącznika nr 3**; *W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego z nich.*
8. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająco odpowiednio, że;
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
9. jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę **900.000 PLN**, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy.

WADIUM

W niniejszym postępowaniu zamawiający **żąda wniesienia wadium.**

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości **15 tys. zł**.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a. pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr: 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „Wadium – przetarg nieograniczony na: Wykonanie oświetlenia ulicznego i zasilania energetycznego Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim”
 - b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
 - c. gwarancjach bankowych
 - d. gwarancjach ubezpieczeniowych
 - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 pozycja 275)
3. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317, a do oferty załączyć kserokopię.
4. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:
 - a. upłynął termin związania ofertą,

- b. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
 - c. zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
5. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na pisemny wniosek wykonawcy:
- a. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 - b. który został wykluczony z postępowania
 - c. którego oferta została odrzucona
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 - c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia **12.02.2008 r. do godz. 09:00**

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

KRYTERIA OCENY OFERT:

CENA – 100% - najniższa cena

ODWOŁANIE:

Nie przysługuje odwołanie

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta
Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317
97-300 Piotrków Tryb.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert do dnia **12.02.2008 r. do godz. 9.00**

TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu **12.02.2008 r. o godz. 10.00**

Urząd Miasta
Referat Zamówień Publicznych
pok. nr 317
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Tryb.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Tadeusz Tazbir, Andrzej Szczygielski, tel. 044 732-18-34
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Joanna Zajac tel. 044 732-77-97 ul. Pasaż Rudowskiego 10 pok. 317.

**OGŁOSZENIE UMIESZCZONO NA PORTALU URZĘDU ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH:**

Ogłoszenie przesłane w dniu 2008-01-18

numer ogłoszenia 13048-2008