


St. Trafo. 1-0933

"Szewska"

Pole nr 11



### Bilans mocy:

1. Oprawy ścienn. 0S2/1-0S2/10, drog. OG1 /Sieradzka/ 10+8=18szt. opraw  
 $P=10 \times 82 / + / 8 \times 20 / = 980W$
2. Stupy S1/1-S1/8 /Rycerska/ 8x2=16szt. opraw 70W  $P=16 \times 82=1312W$
3. Stupy S2/1-S2/8 /Rycerska/ 8x2=16szt. opraw 70W  $P=16 \times 82=1312W$
4. Oprawy ścienn. 0S1/1-0S1/14 /Szewska, Rycerska/ 14szt. opraw 70W  
 $P=14 \times 82=1148W$
5. Stupy S1-S12 /Pl. Kościuszki, Pl. Niepodległ./ 22+2=24szt. opraw  
 $P=22 \times 82 / + / 2 \times 500 / = 2804W$

Ogółem

PI=Pszcz=7556W

### UWAGI:

1. Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego IP44.  
Zamki typu Master Key.
2. Roboty kablowe wykonać zgodnie z PN-76/E-05125.

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. Tadeusz Pabin 97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9				
Nazwa obiektu	Przebudowa sieci elektroenergetycz. NN, SN i Oświetl. Ulicznego w rejonie Starego Miasta w Piotrkowie Tryb. /ul. Sieradzka, Szewska, Grodzka, srodek i połud. cz. ul. Rycerskiej, połud. cz. Pl. Niepodległości i Pl. Kpościuszki, Rynek Trybunalski, ul. Łazienna Mokra			Branża : <i>Elektr.</i>
Numery ewidencyjne działek Piotrków Tryb. obr. 21 dz. nr 55, 61, 68, 111, 112, 116, 121, 122, 157, 166, 175, 222, 408/2, 474				
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10				
<i>Branża</i>		<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Data</i>
<i>Elektr.</i>	<i>Projektował</i>	<i>mgr inż. Tadeusz Pabin</i>	<i>UAN.V 8388/24/87</i>	<i>07.2007</i>
Nazwa rysunku			Skala:	Nr rys.:
Schemat Zasil. Oświetl.. Uliczn. - S01				11