

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONTU STROPU DREWNIANEGO NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ BUDYNKU
OFICYNY - M.O.K.
ADRES INWESTYCJI : Miejski Ośrodek Kultury - Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 12
INWESTOR : Gmina Piotrków Trybunalski
ADRES INWESTORA : 97-300 Piotrków Tryb., ul. Rudowskiego 10

KOSZTORYS OPRACOWANY PRZEZ : mgr inż. Kazimierz Polowczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Barbara Malec

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2008r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 22.00 %Σ

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Nazwa i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV:
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budynków artystycznych i kulturalnych
45212350-4 Roboty budowlane przy budynkach o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

Sporządził

Sprawdził

Data opracowania
styczeń 2008r.

Data sprawdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka stropu drewnianego				
1	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	11,5	m	11.500	
	A (suma częściowa)		-----	
			11.500	
			RAZEM	11.500
2	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	#p1A	m	11.500	
			RAZEM	11.500
3	Stemplowanie zagrożonych nadproży	szt.		
d.1	8	szt.	8.000	
	A (suma częściowa)		-----	
			8.000	
			RAZEM	8.000
4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	1,0*2,05*4	m ²	8.200	
			RAZEM	8.200
5	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m ²		
d.1	(8,2+6,54+6,54+5,1)*4,2	m ²	110.796	
	A (suma częściowa)		-----	
			110.796	
			RAZEM	110.796
6	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1	8,31*8,24+8,31*5,72+2,45*2,1	m ²	121.153	
	A (suma częściowa)		-----	
			121.153	
			RAZEM	121.153
7	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
d.1	#p6A	m ²	121.153	
	A (suma częściowa)		-----	
			121.153	
			RAZEM	121.153
8	Rozebranie belek stropowych	m		
d.1	8,71*9+6,12*9+2,85*3	m	142.020	
	A (suma częściowa)		-----	
			142.020	
			RAZEM	142.020
9	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	#p1A	m	11.500	
			RAZEM	11.500
10	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1	10	szt.	10.000	
			RAZEM	10.000
11	Analogia - zamurowanie miejsc (gniazd) po belkach drewnianych	szt.		
d.1	9*2+9*2+3*2	szt.	42.000	
			RAZEM	42.000
12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	#p5A*0,15	m ³	16.619	
	#p6A*0,06	m ³	7.269	
	#p7A*0,035	m ³	4.240	
	#p8A*0,19*0,34	m ³	9.174	
	A (suma częściowa)		-----	
			37.302	
			RAZEM	37.302
13	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	#p12A	m ³	37.302	
			RAZEM	37.302
Nowy strop na belkach stalowych				
14	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla	gniazd.		
d.2	belek stalowych	gniazd.	42.000	
	9*2+9*2+3*2	gniazd.	45.000	
	7*2+5*5+3*2	gniazd.	-----	
	A (suma częściowa)		87.000	
			RAZEM	87.000
15	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - dwuteownik 300	m		
d.2	<Nr1>6,12*9	m	55.080	
	<Nr4>8,78*9	m	79.020	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	<Nr6>2,85*3 A (suma częściowa)	m	8.550 ----- 142.650	
			RAZEM	142.650
16 d.2	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - dwuteownik 120	m		
	<Nr2>0,99*99	m	98.010	
	<Nr7>0,77*3	m	2.310	
	0,35*7*2+0,45*5*2+0,35*3*2<końcówki przy ścianie>	m	11.500	
	A (suma częściowa)		----- 111.820	
			RAZEM	111.820
17 d.2	Spaw.czołowe belek stal.dwuteowych o wys.do 160 mm	szt.		
	99*2+3*2+7*2+5*2+3*2	szt.	234.000	
			RAZEM	234.000
18 d.2	Obmurowanie końców belek	szt.		
	9*2+9*2+7*2+5*2+3*2	szt.	66.000	
			RAZEM	66.000
19 d.2	Legary z krawędziaka 10x10 - analogia	m		
	<Nr3>5,72*17	m	97.240	
	<Nr5>8,78*17	m	149.260	
	<Nr8>2,45*4	m	9.800	
			RAZEM	256.300
20 d.2	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
	8,31*8,24+8,31*5,72+2,45*2,1	m ²	121.153	
	A (suma częściowa)		----- 121.153	
			RAZEM	121.153
21 d.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m ²		
	#p20A	m ²	121.153	
	A (suma częściowa)		----- 121.153	
			RAZEM	121.153
22 d.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa gr 10 cm	m ²		
	#p21A	m ²	121.153	
			RAZEM	121.153
23 d.2	Przybicie płyty OSB gr 25 mm	m ²		
	#p20A	m ²	121.153	
			RAZEM	121.153
24 d.2	Ślepa podłoga z desek gr 35 mm	m ²		
	#p20A	m ²	121.153	
			RAZEM	121.153
25 d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
	#p20A	m ²	121.153	
	A (suma częściowa)		----- 121.153	
			RAZEM	121.153
26 d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
	#p25A	m ²	121.153	
			RAZEM	121.153
27 d.2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
	8,31*2+8,24*2+8,31*2+5,72*2+8,31*2-1,0*2	m	75.780	
			RAZEM	75.780
28 d.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m ²		
	3,06*1,96	m ²	5.998	
	A (suma częściowa)		----- 5.998	
			RAZEM	5.998
29 d.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
	#p28A	m ²	5.998	
	A (suma częściowa)		----- 5.998	
			RAZEM	5.998
30 d.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - krotność=2	m ²		
	#p29A	m ²	5.998	
			RAZEM	5.998
31 d.2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	#p29A A (suma częściowa)	m ²	5.998 ----- 5.998	
			RAZEM	5.998
32	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej d.2 układane metodą nieregularną	m ²		
	#p29A	m ²	5.998	
			RAZEM	5.998
33	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej d.2	m		
	12,6	m	12.600	
			RAZEM	12.600
34	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 d.2	m ²		
	8,31*3,0+2,45*3,8 A (suma częściowa)	m ²	34.240 ----- 34.240	
			RAZEM	34.240
35	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do d.2 podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
	8,31*8,24+8,31*5,72+2,45*2,1 A (suma częściowa)	m ²	121.153 ----- 121.153	
			RAZEM	121.153
36	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD d.2 i UD - dodatek za drugą warstwę - płyta GKF12,5	m ²		
	8,31*8,24+8,31*5,72+2,45*2,1 A (suma częściowa)	m ²	121.153 ----- 121.153	
			RAZEM	121.153
37	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem d.2	m ²		
	#p34A*2+#p35A	m ²	189.633	
			RAZEM	189.633
38	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych d.2	szt.		
	wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	5.000	
	1+4		RAZEM	5.000
39	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonane d.2	m ²		
	kończone	m ²	9.225	
	0,9*2,05*5		RAZEM	9.225
40	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie d.2 na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	(8,31*2+8,24*2+8,31*2+5,72*2+8,31*2)*2,7-1,1*2*2-1,1*1,4*4 A (suma częściowa)	m ²	199.006 ----- 199.006	
			RAZEM	199.006
41	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie d.2 na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
	#p40A	m ²	199.006	
			RAZEM	199.006
42	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z d.2 gruntowaniem	m ²		
	#p40A	m ²	199.006	
			RAZEM	199.006
43	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach d.2	m ²		
	(1,48+1,0+1,48+0,9)*2*2,7*2 A (suma częściowa)	m ²	52.488 ----- 52.488	
			RAZEM	52.488
44	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną d.2	m ²		
	#p43A	m ²	52.488	
			RAZEM	52.488

Lp.	Klucz wykonawczy	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Rozbiórka stropu drewnianego						
1		Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m	11.5	0.000	0.00
d.1						
2		Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m	11.5	0.000	0.00
d.1						
3		Stemplowanie zagrożonych nadproży	szt.	8	0.000	0.00
d.1						
4		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	8.2	0.000	0.00
d.1						

Lp.	Klucz wykonawczy	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
5 d.1		Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m ²	110.796	0.000	0.00
6 d.1		Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²	121.153	0.000	0.00
7 d.1		Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²	121.153	0.000	0.00
8 d.1		Rozebranie belek stropowych	m	142.02	0.000	0.00
9 d.1		Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m	11.5	0.000	0.00
10 d.1		Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.	10	0.000	0.00
11 d.1		Analogia - zamurowanie miejsc (gniazd) po belkach drewnianych	szt.	42	0.000	0.00
12 d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	37.302	0.000	0.00
13 d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 15	m ³	37.302	0.000	0.00

Lp.	Klucz wykonawczy	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Nowy strop na belkach stalowych						
14 d.2		Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	87	0.000	0.00
15 d.2		Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - dwuteownik 300	m	142.65	0.000	0.00
16 d.2		Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - dwuteownik 120	m	111.82	0.000	0.00
17 d.2		Spaw.czołowe belek stal.dwuteowych o wys.do 160 mm	szt.	234	0.000	0.00
18 d.2		Obmurowanie końców belek	szt.	66	0.000	0.00
19 d.2		Legary z krawędziaka 10x10 - analogia	m	256.3	0.000	0.00
20 d.2		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	121.153	0.000	0.00
21 d.2		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m ²	121.153	0.000	0.00
22 d.2		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa gr 10 cm	m ²	121.153	0.000	0.00
23 d.2		Przybicie płyty OSB gr 25 mm	m ²	121.153	0.000	0.00
24 d.2		Ślepa podłoga z desek gr 35 mm	m ²	121.153	0.000	0.00
25 d.2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	121.153	0.000	0.00
26 d.2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	121.153	0.000	0.00
27 d.2		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	75.78	0.000	0.00
28 d.2		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m ²	5.998	0.000	0.00
29 d.2		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	5.998	0.000	0.00
30 d.2		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - krotność=2	m ²	5.998	0.000	0.00
31 d.2		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	5.998	0.000	0.00
32 d.2		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²	5.998	0.000	0.00
33 d.2		Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	12.6	0.000	0.00
34 d.2		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	34.24	0.000	0.00
35 d.2		Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	121.153	0.000	0.00
36 d.2		Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę - płyta GKF12,5	m ²	121.153	0.000	0.00
37 d.2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	189.633	0.000	0.00
38 d.2		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	5	0.000	0.00
39 d.2		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	9.225	0.000	0.00
40 d.2		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	199.006	0.000	0.00
41 d.2		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	199.006	0.000	0.00
42 d.2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	199.006	0.000	0.00
43 d.2		Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	52.488	0.000	0.00
44 d.2		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²	52.488	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Skrót	Grupa	Wartość	Od robocizny	Od materiałów	Od sprzętu
narzuty wspólne dla wszystkich działań							
1	Koszty pośrednie	Kp	wszystkie	0%	wszystkie		wszystkie
2	Zysk	Z	wszystkie	0%	wszystkie		wszystkie
narzuty kosztorysu							
1	VAT	V	wszystkie	22%	wszystkie		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2016.4117	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	336.9600		336.9600	0.00		
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.6960		0.6960	0.00		
3.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0230		0.0230	0.00		
4.	blacha stalowa gruba walcowana na gorąco	kg	1170.0000		1170.0000	0.00		
5.	blachowkręty	szt	5343.9385		5343.9385	0.00		
6.	cegła budowlana pełna	szt	1114.0000		1114.0000	0.00		
7.	cement 25 z dodatkami	t	0.0018		0.0018	0.00		
8.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.2709		0.2709	0.00		
9.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.1955		0.1955	0.00		
10.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0.3324		0.3324	0.00		
11.	deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II	m ³	3.8769		3.8769	0.00		
12.	drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m ³	0.4261		0.4261	0.00		
13.	drewno opałowe	kg	0.7198		0.7198	0.00		
14.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.2.5-6 mm	kg	308.8800		308.8800	0.00		
15.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	104.0406		104.0406	0.00		
16.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.4700		0.4700	0.00		
17.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.4900		0.4900	0.00		
18.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	145.3836		145.3836	0.00		
19.	gips budowlany szpachlowy	t	1.0687		1.0687	0.00		
20.	gips szpachlowy	t	0.1556		0.1556	0.00		
21.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	105.9323		105.9323	0.00		
22.	klamry ciesielskie	kg	21.3030		21.3030	0.00		
23.	klej kostny	kg	0.9482		0.9482	0.00		
24.	klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	5.3046		5.3046	0.00		
25.	klej winylowy	kg	72.6918		72.6918	0.00		
26.	kołki do wstrzeliwania	szt	139.0144		139.0144	0.00		
27.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	4.8697		4.8697	0.00		
28.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	48.4612		48.4612	0.00		
29.	kształtki cokołowe podłogowe	m	12.8520		12.8520	0.00		
30.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	230.1907		230.1907	0.00		
31.	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	70.1920		70.1920	0.00		
32.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	26.0224		26.0224	0.00		
33.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki 120	kg	1340.4982		1340.4982	0.00		
34.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki 300	kg	8350.1604		8350.1604	0.00		
35.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	21.8075		21.8075	0.00		
36.	listwy przyścienne profilowe	m	81.0846		81.0846	0.00		
37.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt	184.1526		184.1526	0.00		
38.	łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	46.0381		46.0381	0.00		
39.	masa asfaltowa	kg	0.4199		0.4199	0.00		
40.	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	5.0000		5.0000	0.00		
41.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	136.9029		136.9029	0.00		
42.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	151.9090		151.9090	0.00		
43.	papier ścierny	ark	0.3000		0.3000	0.00		
44.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	424.0355		424.0355	0.00		
45.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	12.1153		12.1153	0.00		
46.	piasek do zapraw	m ³	0.9140		0.9140	0.00		
47.	Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm	m ²	127.2107		127.2107	0.00		
48.	plytki ceramiczne i terakotowe	m ²	53.5378		53.5378	0.00		
49.	plytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	6.2979		6.2979	0.00		
50.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m ³	3.1803		3.1803	0.00		
51.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	197.7451		197.7451	0.00		
52.	plyty styropianowe FS20 gr 10 cm	m ²	6.2979		6.2979	0.00		
53.	Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm	m ²	35.9520		35.9520	0.00		
54.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm	m ²	254.4213		254.4213	0.00		
55.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	3.6346		3.6346	0.00		
56.	rozcieńczalnik	dm ³	0.2100		0.2100	0.00		
57.	siatka do zbrojenia posadzki	m ²	6.1180		6.1180	0.00		
58.	siatka tkana Rabitza	m ²	63.6175		63.6175	0.00		
59.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m ²	9.2250		9.2250	0.00		
60.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	t	0.5689		0.5689	0.00		
61.	taśma spoinowa	m	124.1542		124.1542	0.00		
62.	taśma zbrojąca	m	121.1530		121.1530	0.00		
63.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	830.7000		830.7000	0.00		
64.	wapno suchogazzone	t	0.0587		0.0587	0.00		
65.	woda	m ³	0.1549		0.1549	0.00		
66.	woda	m ³	0.6965		0.6965	0.00		
67.	woda z rurociągu	m ³	2.1780		2.1780	0.00		
68.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej gr 2 mm	m ²	132.0568		132.0568	0.00		
69.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.2495		0.2495	0.00		
70.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.1102		0.1102	0.00		
71.	zaprawa cementowo-wapienna M 15	m ³	1.0813		1.0813	0.00		
72.	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	2.1043		2.1043	0.00		
73.	zaprawa klejąca	kg	272.9376		272.9376	0.00		
74.	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	26.6250		26.6250	0.00		
75.	zaprawa spoinująca	kg	31.4928		31.4928	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
76.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.1417		0.1417	0.00		
77.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.6000	0.00	
2.	mieszarka do zapraw	m-g	1.1940	0.00	
3.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.8913	0.00	
4.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	29.8416	0.00	
5.	spawarka elektryczna wirująca do 300 A	m-g	274.9500	0.00	
6.	środek transportowy	m-g	4.5255	0.00	
7.	środek transportowy	m-g	1.7895	0.00	
8.	środek transportu	m-g	4.6207	0.00	
9.	wyciąg	m-g	7.7301	0.00	
10.	wyciąg	m-g	14.9175	0.00	
11.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	26.8952	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł