

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		przebudowa przyłączy wody w ul. Słowackiego					
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		km	0.5		
2 d.1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.		m3	12*5*1*2*0.9 = 108.000		
3 d.1		Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)		m3	20		
4 d.1		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)		m3	1280		
5 d.1		Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV		m2	240		
6 d.1		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm		m3	10		
7 d.1		Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm		szt.	12		
8 d.1		Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50 mm (nakłady na 1 m przyłącza)		m	12*5 = 60.000		
9 d.1		Zasuwy typu"E" kołnierzone z obudową o śr. do 50 mm montowane na rurociągach PVC i PE		kpl.	12		
10 d.1		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm- obsypka		m3	24		
11 d.1		Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III		m3	128		
12 d.1		Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi		m3	128		
13 d.1		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm		200m -1 prób.	1		
14 d.1		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm		odc.200m	1		
15 d.1		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm		odc.200m	1		

PODSUMOWANIE