

Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Zagospodarowanie skweru i placu zabaw przy ul Słowackiego 43 róg Niecałej w Piotrkowie Tryb.

Stawka robocizny: 9,86
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: PLACZABNIECAŁAI

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	roboty rozbiórkowe				
10	Rozebranie fundamentów betonowych pawilonów betonowych	m3	4,05		
20	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 10cm	m3	7,70		
30	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	40,00		
40	Rozebranie obrzeży o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej	m	46,00		
50	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	15,10		
60	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=3]	m3	15,10		
Razem rozdział 1: roboty rozbiórkowe					
2	ciągi piesze				
70	Koryta wykonywane pod nawierzchnie - ręcznie, głębokość 21 cm [R=1,15;S=1,15]	m2	555,00		
80	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III	m3	116,55		
90	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	555,00		
100	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	555,00		
110	Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	208,00		
Razem rozdział 2: ciągi piesze					
3	place zabaw				
120	Koryta wykonywane pod place zabaw ręcznie, głębokość 15 cm, kat.gruntu III-IV [R=1,5;S=1,5]	m2	115,00		
130	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III	m3	17,25		
140	Nawierzchnie z piasku drobnoziarnistego , rozścielenie kruszywa ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	115,00		
150	Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	40,00		
Razem rozdział 3: place zabaw					
4	place do gier				
160	Koryta wykonywane pod place do gier ręcznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu III-IV	m2	45,00		
170	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III	m3	4,50		

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.1111-11-11 str. 2

180	Nawierzchnie z grysów , rozścielenie kruszywa ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm [R=0,83;M=0,83;S=0,83]	m2	45,00		
190	Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	22,00		
Razem rozdział 4: place do gier					
5	trawniki				
200	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	110,00		
Razem rozdział 5: trawniki					
6	roboty różne				
210	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt	2,00		
Razem rozdział 6: roboty różne					
Razem kosztorys: Zagospodarowanie skweru i placu zabaw przy ul Słowackiego 43 róg Niecałej w Piotrkowie Tryb.					
VAT (22%)					
Razem kosztorys + VAT					