

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne ulicy Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim
ADRES INWESTYCJI : Ulica Partyzantów od Cmentarnej do Spacerowej
INWESTOR : Gmina Piotrków Trybunalski
ADRES INWESTORA : 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Waś
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2008r

mgr inż. Tadeusz Waś
upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. L01102527/POC/05
upr. bud. do kierowania robotami bud. bez ograniczeń
Nr ewid. 93.IV.794013415

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.12.2008r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar Oświetlenie uliczne ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim					
1		Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III, YAKXs 4x35mm2 266	m m	266.000	
				RAZEM	266.000
2		Montaż i stawianie słupów parkowych stalowych ocynkowanych + lakier czarny H=5m z wysięgnikiem dekoracyjnym 0,8 m o masie do 100 kg na fundamentach prefabrykowanych F100 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3		Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm, rura DVK 75 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
4		Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKXs 4x35mm2 o masie 1.0-2.0 kg/m z mocowaniem rury SV50 na słupie ZN-10 8 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
5		Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych YAKXs 4x35mm2 19	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
6		Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budynkach, budowlach z mocowaniem na uchwytach kablowych /na słupie/ YAKXs 4x35mm2 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
7		Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych BOP 0,5/5 izol 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie- oprawa parkowa sodowa dekoracyjna kompletna 100W obudowa polipropylen, klosz kula pryzmat d=400 poliwęglan, kl.ochr.II 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9		Montaż przewodów YLY 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 4-7 m 9	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
10		Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budynkach, budowlach, rurach, pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania w fundamentach słupów stalowych YAKXs 4x35mm2 34	m m	34.000	
				RAZEM	34.000
11		Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstrukcją zestaw złączowo-pomiarowy z fundamentem oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie główne WT0025A, zabezpieczenia obwodów S301C16, przedział sterowania oświetleniem z zegarem CPA 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę rura SRS 75 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
13		Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III pręt ocynkowany d=16, dl=1,5m 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
14		Montaż uziożeń - układanie uziołów w rowach kablowych bednarka ocynkowana FeZn 25x4 305	m m	305.000	
				RAZEM	305.000
15		Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 2	odc. odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
16		Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po- miar.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	po- miar.	10.000	
				RAZEM	10.000