

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
			Nazwa	Ilość		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
D 07.00.00. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
Roboty ziemne: 45.11.21.00-6						
1		Budowa kanalizacji kablowej z rur PCVØ110mm. Jedna warstwa w ciągu kanalizacji, jeden otwór w ciągu kanalizacji.	m	287		
2		Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura AROT SRS Ø100mm.	m	122		
3		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych jedno-elementowych typu SK-1.	szt.	14		
Roboty kablowe i montaż elementów sygnalizacji świetlnej: 45.23.32.94-6, 45.23.31.50-5						
4		Montaż słupków sygnalizacyjnych KS-3,2m wraz z rurą osadową i fundamentem betonowym.	szt.	25		
5		Montaż sygnalizatorów 3*LED Ø300/230V - kołowe ogólne na słupku wraz z konsolką.	kpl.	16		
6		Montaż sygnalizatorów 2*LED Ø200/230V - piesze na słupku wraz z konsolką.	kpl.	12		
7		Montaż sygnalizatorów 2*LED2xØ200/230V rower - na słupku wraz z konsolką.	kpl.	12		
8		Układanie kabli YKSY 48*1,5mm ² w rurach - magistrala.	m	690		
9		Układanie kabli YDY 5*1,5mm ² w masztach zasilanie sygnalizatorów	m	100		
10		Układanie FeZn25x4 w ziemi i w przepustach	m	486		
11		Montaż sterownika wraz z fundamentem betonowym (24 grup 230V,)	szt.	1		
Demontaże						
12		Demontaż słupków sygnalizacyjnych KS-3,2m wraz z rurą osadową i fundamentem betonowym.	szt.	8		
13		Demontaż sygnalizatorów Ø300/230V - kołowe ogólne na słupku wraz z konsolką.	szt.	8		
14		Demontaż sygnalizatorów 2x Ø200/230V - piesze na słupku wraz z konsolką.	szt.	8		
		Demontaż sterownika MSR	szt.	1,00		

RAZEM NETTO**VAT22%****RAZEM BRUTTO**